



Logi L-1
Izgatavot 11 gab.



Logu restaurācijas metodika.

Iekšējie rāmji no jauna izgatavojami tikai tiem logiem, kuriem to nav. Stikls rūpīgi izņemams. Logi atīrāmi no krāsas ar skrāpi vai ķīmiski ar krāsu noņēmēju (krāsa nav jānoņem vietās, kur tā stingri turas) un protezējami vietās, kur tas nepieciešams, pēc tam tie gruntējami ar līnēļu, iesūkļojami un krāsojami ar līnēļas krāsu ("Vivacolor"). Ārējiem rāmjiem stikls obligāti iestrādājams ar logu ķīti, iekšējiem var tikt pielietota ķītište. Restaurējamiem rāmjiem obligāti izmantojams vecais stikls. No jauna izgatavojamiem rāmjiem nedrīkst būt profila noapaļojuma rūsū stūros.

Kolektācija:

- Stobrviras 6 gab.
- Vēlodziņa viras 2 gab.
- Vēlodziņa aizgrieznis 1 gab.
- Slēptie baskvili 1 gab.
- Stikla paketes 16x 512x464 mm 4 gab.
- Stikla paketes 16x 520x464 mm 2 gab.

Piezīmes:

- Izmēri doti milimetros.
- Logi izgatavojami no sausa, smalkšķiedraina skuju koka un krāsojami tonī G446 (pēc Tīkkurļa Symphony kataloga).
- Logu atrašanās vietu skat. lapā ar-14.

Pasūtītājs:							
Sabiedriskā centra "Ances muiža" rekonstrukcija Ances pagastā, Ventspils novads							
Proj. vad.	V. Bricis		Pasūtītājs:	Ances pagastā pārvalde	Stadija	Lapa	Lapas
Konstruktors	V. Bricis	09.2011			TP	ar-16	21
Inženiere	D. Skrube	09.2011					
Izstrādāja	A. Lēnums	09.2011	Rasējums:	Logs L-1. M 1:10	Faiss:		
					</		



SIA "Samode"
Zvaiana iela 2, Ventspils
Tel.: 36223854, Fakss 3607561
E-pasts: samode@samode.lv