


Plastmasas aka Ø625/1000



Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros.
2. Pieslēguma caurulei akā augšas atzīmei ir jāsakrīt ar tranzīta caurules augšas atzīmi.
3. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti blīvēt līdz dabiskajam blīvumam.
Sablīvēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 95%.
4. Vāks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei) - pēc LVS EN 124, augstuma regulēšanas gredzenus uzstādā pēc vajadzības.
5. Slodzes sadalīšanas (novadīšanas) atbalsta gredzens BARD 67 VS.