


1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS
APDARE



AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Apraksts	Skaits (gb)	Šķēsgriezums (mm)	Garums (mm)
PR-1	Metāla pārsedze	2	UPN 240	2700
PR-1	Metāla pārsedze	2	UPN 240	3400
PR-2	Metāla pārsedze	4	UPN 160	1400
PR-3	Metāla pārsedze	1	UPN 120	1050
PR-3	Metāla pārsedze	2	UPN 120	1200

APDARES DARBU TABULA

Telpu Nr.	Grīdas			Griesti		Sienas	
	Pretslīdes klase R9 (flīzes 30x30 cm)	Pretslīdes klase R10 (flīzes 30x30 cm)	Pretslīdes klase R12 (flīzes 15x15 cm)	Reģipša apšuvums, krāsots ar ugunsizturīgu emulsiju	Mitrumizturīgā reģipša apšuvums, krāsots ar ugunsizturīgu emulsiju	Krāsotas ar ugunsizturīgu emulsiju	Sienu flīzēšana
1	X	—	—	X	—	X	—
2	X	—	—	X	—	X (virs flīzēm)	X (līdz H=1.6m)
3	—	X	—	X	—	X	X (flīžu josla H=0.4m, sienas plakne A-B)
4	X	—	—	X	—	X	—
5	X	—	—	X	—	X	—
6	X	—	—	X	—	X	—
7	—	X	—	X	—	X	X (flīžu josla H=0.4m, sienas plakne A-B)
8	—	X	X (dušas norobežotā daļa)	—	X	X	X (līdz H=2.1m, dušas norobežotajā daļā)
9	—	X	—	X	—	X	X (flīžu josla H=0.4m, sienas plakne A-B)
10	—	X	X (dušas norobežotā daļa)	—	X	X	X (līdz H=2.1m, dušas norobežotajā daļā)
11	—	X	X (dušas norobežotā daļa)	X	—	X	X (līdz H=2.1m, plaknes daļa C-D; līdz H=1.6m plaknes daļa E-F)
Koridora siena	—	—	—	—	—	X (plaknes daļa G-H)	—
Logu ailes	—	—	—	—	—	X	—
Kopā:	40.0 m²	31.0 m²	13.6 m²	73.9 m²	7.6 m²	320.0 m²	45.4 m²

DURVJU BLOKU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Apraksts	Skaits (gb)	Aila (mm)	
			augstums	platums
D-1	Durvis uz koridoru	2	2000	1000
D-2	Iekšdurvis	3	2100	900
D-3	Mitrumizturīgās OSB plātnes durvis uz dušas telpu	1	2100	800
D-4	Iekšdurvis sanmarzjam	1	2100	750
D-5	Iekšdurvis paltigtelpai	1	2100	700
S-1	Vieglas konstrukcijas mitrumizturīgās OSB plātnes starpsiena ar durvīm 	1	2100	1570
S-2	Matēta organiskā stikla starpsiena ar bīdāmām durvīm 	2	2100	1570

PASŪTĪTĀJS				VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA		
				SABIEDRISKĀS DUŠAS UN VEĻAS MAZGĀŠANAS CENTRS LIELĀ IELĀ 2A, PILTENĒ	STADIJA	LAPA
BIR. VAD.	D. KUŠĶE				TP	AR - 5
ARH.	D. KUŠĶE				ARHITEKTU BIROJS "RIJA"	
ARH.	I. ZELLĪTE			DURVJU BLOKU, AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA, APDARES DARBU TABULA M 1 : 100		