


Apstiprinu:

  
Dainis Valdmanis  
Ventspils novada pašvaldības  
Izpilddirektors

Domes izpilddirektors

Dainis Valdmanis

2015.gada 29. decembrī

## **DARBA UZDEVUMS**

### **Būvprojekta izstrādei**

### **„Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”**

#### **1. Projektējamā objekta nosaukums**

„Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”

#### **2. Pasūtītājs**

Ventspils novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

#### **3. Objekta atrašanās vieta**

Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads

#### **4. Metodoloģija:**

##### **4.1. Projekta pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar**

- Ventspils novada pašvaldības izsniegtu darba uzdevumu;
- Inventarizācijas lietu;

##### **4.2. Izpildītājs**

- izstrādās būvprojektu (t.sk. minimālā sastāvā) atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- pirms būvprojekta izstrādes sertificētam būvinženierim jāveic objekta apsekošana un jā sagatavo slēdziens kas pievienojams projekta dokumentācijai;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi;
- veiks būvprojekta saskaņošanu;

#### **4.3. Projekta pamatuzdevumi:**

- Būvprojektu izstrādāt pilnā apjomā pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu, normatīvo aktu un darba uzdevumu
- Būvprojekta izstrādē ietveramās komponentes:

##### **4.3.1. Projektā veicamie pasākumi:**

###### **4.3.1.1. Projektā ietvert risinājumus sekojošām iekšējām inženierkomunikācijām:**

*4.3.1.1.1. Elektroapgāde* – izbūvēt jaunu iekšējo elektroapgādes sistēmu aktu zālei, balkonam un palīgtelpai, kā arī izbūvēt jaunu apgaismojuma sistēmu skatuvei ar pieslēgumu skolas ēkas centrālajai elektrosadalei. Izbūvēt visus nepieciešamos spēka kabeļus zālē pie telpas Nr. 100 ieejas (sk. pielikumu), apskaņošanas sistēmas pieslēgšanai, kontrolei.

*4.3.1.1.2. Ventilācija* – jaunas sistēmas ar rekuperāciju izbūve aktu zālē.

*4.3.1.1.3. Apkure* – Apkures sistēmas nomaiņa aktu zālē, projektējamā balkonā, kā arī palīgtelpā Nr. 100 (sk. pielikumā).

*4.3.1.1.4. Ugunsdzēsības sistēma* – saglabājama esošā un/vai pārbūvējama/izbūvējama jauna, kas saistīta ar esošo skolas sistēmu. Precizēt projektēšanas laikā.

**4.3.1.2.** Telpu kosmētiskais remonts telpās – aktu zālē un palīgtelpā Nr. 100. Paredzēt telpas Nr. 132-135 (sk. pielikumā) pārbūvēt par balkonu ar sēdvietām, demontējot starpsienas. ~~Paredzēt esošā skatuves konstrukcijas demontāžu un jaunu montāžu,~~ palielinot skatuves kopējo garumu par 1.0 m. Aktu zālē atjaunot esošo parketu to remontējot atsevišķās vietās.

**4.3.1.3.** Paredzēt jaunas skatuves drapērijas ar elektriski aizveramiem/atveramiem aizkariem.

**5.** Tehniskā projektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība.””

#### **6. Projekta sastāvs:**

- 6.1.** Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa (ieskaitot 3d vizualizācija aktu zālei no diviem skatiem); Inženierisinājumu daļa; Tehnoloģiskā daļa; Ekonomikas daļa.

**6.2.** pasūtītājam nododami:

- 6.2.1.** būvprojekts 5 eksemplāros, būvprojekta sējums, kas paredzēts būvvaldes arhīvam, noformēts cietā sējumā, būvprojekts noformēts atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" prasībām;
- 6.2.2.** būvprojekts (.pdf) un (.dwg) versijās, CD-R formātā 2 eksemplāros;
- 6.2.3.** darba apjomi, specifikācijas un tāmes Microsoft Excel formātā 2 eksemplāros.

## **7. Laiks un resursi**

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts līgumā.

Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu.

Komunālās nodaļas vecākais speciālists

M. Birzenbergs

