



**LATVIJAS REPUBLIKA**  
**VENTSPILS NOVADA DOME**  
**IEPIRKUMA KOMISIJA**

---

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv  
www.ventspilsnovads.lv

Ventspilī

30.06.2016. Nr. 1

**Skaidrojumi par iepirkumu „Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve, Tārgales pagastā Ventspils novadā”  
Identifikācijas Nr. VND2016/44**

**1. jautājums:**

Lokālās tāmes 3.1.4. punktā saplāksnis skatuves apdarei 72 m<sup>2</sup>, bet 4.1.2. punktā ozola koka dēļu apdare – 90 m<sup>2</sup>. Vai šiem apjomiem nav jābūt vienādiem? Lūdzam precizēt minētos apjomus.

Atbilde.

Apjomu atšķirība ir sakarā ar atgriezumu, pakāpieniem un skatuves fasādes daļai.

**2. jautājums:**

Lokālās tāmes 4.1.2. punktā teikts – skatuves priekšas izbūve verama, iekļaujot A. klases furnitūru skatuves veramajai daļai un palīgmaterijāliem. Ko nozīmē verama? Lūdzam precizēt skatuves priekšpuses risinājumu.

Atbilde.

Būvdarbu apjomu saraksta 4.1.2. punktā radusies drukas kļūda līdz ar to tāmes 4.1.2. punktu izteikt šādā redakcijā. Skatuves grīda no 15mm ozola Premium klases koka dēļiem/fāzīte x4, eļļot/lakots izveidojot skatuvi, pakāpienus ar palīgmateriāliem. Dēļiem pirms ieklāšanas jābūt rūpnieciski apstrādātiem ar ugunsdrošu piesūcinātu materiālu, lai sasniegtu B-s1, d0 klasi.

**3. jautājums:**

Būvprojekta lapas AR-15 materiālu apjomu saraksta pozīcijas Nr. 4., Nr.5 un Nr.6 nav norādītas lokālajā tāmē. Kurā lokālās tāmes pozīcijā iekļaut šīs izmaksas?

Atbilde.

Ir veiktas izmaiņas būvdarbu apjomu 4.4.3. punktā un būvdarbu apjomu saraksts ir papildināts ar 4.4.4. un 4.4.5. punktu.

**4. jautājums:**

Lokālās tāmes pozīcijā Nr. 4.3.3. norādīta perforētu apdares paneļu montāža- 147 m<sup>2</sup> apjomā, bet būvprojekta lapā AR-11 norādīta GR-2 griestu apdare – perforēti apdares paneļi – 36.5 m<sup>2</sup> un ģipškartona apdare 110 m<sup>2</sup>. Lūdzam precizēt veicamo darbu un pielietoto materiālu apjomus.

Atbilde.

Apjomi ir iekļauti pie būvdarbu apjomiem 4.3.3. punkta, jo abi ir no ģipškartona.

**5. jautājums:**

Lokālās tāmes 4.4.3. punktā filča montāža sienu S-3 apdarei – 35 m<sup>2</sup>, bet būvprojekta lāpā AR11 S-3 sienu apdares apjoms 56.7 m<sup>2</sup>. Lūdzam precizēt darbu apjomu.

Atbilde.

Lūgums skatīt papildināto būvdarbu apjomu sarakstu.

**5. jautājums:**

Būvprojekta iekšdurvju specifikācijas lapā norādītas finierētas koka durvis, bet lokālās tāmes 4.5.1. un 4.5.2. punktos norādīts – ozola koka durvis. Vai jāparedz durvis ar ozolkoka nažfiniera pārklājumu, vai ozola masīvkoka durvis?

Atbilde.

Ir jāparedz no ozolkoka nažfiniera pārklājuma, vai ozola masīvkoka durvis, lai sasniegtu R'<sub>v</sub> > 45 dB.

Ar cieņu,  
Iepirkumu nodaļas vadītājs

J. Krilovskis