

 Apstiprinu:  
Ventspils novada pašvaldības

Domes izpilddirektors

Dainis Valdmanis

2015.gada 11. novembrī

## **DARBA UZDEVUMS**

### **Būvprojekta izstrādei**

### **„Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūvei, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”**

#### **1. Projektējamā objekta nosaukums**

„Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūve, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”

#### **2. Pasūtītājs**

Ventspils novada pašvaldība  
Reģ.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

#### **3. Objekta atrašanās vieta**

Skolas iela 5a, Ugāles pagasts, Ventspils novads

#### **4. Metodoloģija:**

##### **4.1. Projekta pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar**

- Ventspils novada pašvaldības izsniegtu darba uzdevumu;
- kartogrāfisko materiālu;

##### **4.2. Izpildītājs**

- veiks topogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti;
- izstrādās būvprojektu (t.sk. minimālā sastāvā) atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- pirms būvprojekta izstrādes sertificētam būvinženierim jāveic objekta apsekošana un jā sagatavo slēdziens kas pievienojams projekta dokumentācijai;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi;
- veiks būvprojekta saskaņošanu;

#### **4.3. Projekta pamatuzdevumi:**

- Būvprojektu izstrādāt pilnā apjomā pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu, normatīvo aktu un darba uzdevumu
- Būvprojekta izstrādē ietveramās komponentes:

##### **4.3.1. Projektā veicamie pasākumi:**

**4.3.1.1.** Jaunas ventilācijas sistēmas izbūve kā arī esošo ventilācijas izvadu jumtā un fasādē demontāža, aizdarināšana.

**4.3.1.2.** Elektroinstalācijas nomaiņa.

**4.3.1.3.** Centralizētas apkures sistēmas pārbūve.

**4.3.1.4.** Ūdensvada, kanalizācijas tīklu nomaiņa.

**4.3.1.5.** Telpu kosmētiskais remonts telpās - manēžas telpā, sanmezglos, ģērbtuvēs, treneru kabinetos, koridoros, kāpņu telpā un inventāra noliktavā.

**4.3.1.6.** Piebūves izbūve ēkas dienvidu fasādē, lai palielinātu manēžas kopējo platību un vieglatlētikas apli. Piebūvi paredzēts izbūvēt 6 m platumā visas manēžas ēkas garumā nedemontējot ēkas dienvidu sienas nesošās kolonas, bet demontējot sienas starp kolonām. Pārbūvēt pieguļošo novadgrāvi ņemot vērā piebūves parametrus, kā arī pārbūvēt esošo lietusūdens novadīšanu līdz novadgrāvim.

**4.3.1.7.** Izbūvēt sporta vieglatlētikas segumu esošajā manēžas telpā un piebūvē ar paceļamām/nolaižamām virāžām, esošo grīdu siltināt un izlīdzināt. Paredzēt visu nepieciešamo līniju krāsošanu uz sporta seguma (celiņi aplim un sprintam, basketbola laukums, divi volejbola laukumi, lodes grūšanas sektors). Paredzēt tāllēkšanas bedres pārbūvi, stacionāras kārtslēkšanas atdures izbūvi ar iespēju tai uzlikt/noņemt „vāku” grīdas līmenī, uzliekamu/demontējamu volejbola tīkla kronšteina izbūvi.

**4.3.1.8.** Manēžas austrumu fasādes siltinātu vārtu un ziemeļu fasādes durvju nomaiņu.

**4.3.1.9.** Esošajiem logiem aizsargrežģu izbūve.

**4.3.1.10.** Izstādīt elektriski paceļamu/nolaižamu aizsargtīklu sporta manēžas centrālās ieejas galā, elektriski paceļamus un nolaižamus basketbola vairoga kronšteinus saglabājot esošos vairogi un grozus (2.gb), nomainīt esošos sānu basketbola

vairogius ar groziem pret jauniem (4.gb), kā arī piedāvāt risinājumu zviedru sienu izvietojumam manēžas telpā.

5. Tehniskā projektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība.""

#### 6. Projekta sastāvs:

- 6.1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa (ieskaitot 3d vizualizācija manēžas telpai no diviem skatiem); Inženierisinājumu daļa; Tehnoloģiskā daļa; Ekonomikas daļa.
- 6.2. pasūtītājam nododami:
  - 6.2.1. būvprojekts 5 eksemplāros, būvprojekta sējums, kas paredzēts būvvaldes arhīvam, noformēts cietā sējumā, būvprojekts noformēts atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" prasībām;
  - 6.2.2. būvprojekts (.pdf) un (.dwg) versijās, CD-R formātā 2 eksemplāros;
  - 6.2.3. darba apjomi, specifikācijas un tāmes Microsoft Excel formātā 2 eksemplāros.

#### 7. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts līgumā.

Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu.

Komunālās nodaļas vecākais speciālists

M. Birzenbergs

