



GĀJĒJU IETVES pk 1+70 - 2+60
NOSPRAUŠANAS PLĀNS,
VERTIKĀLAIS PLĀNS m 1:250



LAPU SHĒMA



PIEZĪMES

1. Mīdārgos norādījumus un rasējumu sarakstu skatīt lapā GP-0.
2. Veicot darbus dziļāk par 30 cm no esošā zemes līmeņa inženierkomunikāciju aizsargjoslu robežās, pieaicināt attiecīgo inženieritļu ekspertizāciālas dienestu pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas esošo komunikāciju iebūves dziļumi precizējami ar šurftēšanas metodi.
3. "pildēni" esošajos augstumos un platumos.
4. Rakšanas darbi, tajā skaitā esošās grunts izņemšana koku sakņu zonā, veicami ar rokām, nepieļaujot koku sakņu bojāšanu.
5. Parēdžēti esošo koku stumbru aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem, pirms būvdarbu uzsākšanas ap to stumbrēm apliekot dēļu vairogu, kas stiprināms ar elastīgas membrānas starpkārtu, koku stumbru aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem.

APZĪMĒJUMI

- 0+30
- Piketaža
 - Ass
 - Ietves apmale 100.20.8
 - +0 izcelta apmale 100.22.15
 - Zemesgabalu robežas
 - Labiekārtojuma robeža
- XXX
- YYY
- 39.47 Projektētās ietves ass augstuma atzīmes
 - 39.47 Apmalu BR20.08.100 uzstādīšanas augstuma atzīmes
 - 39.47 Apmalu BR22.15.100 uzstādīšanas augstuma atzīmes
 - Virzemes (nokrišņu) ūdens tecēšanas virziens
 - Šķērskritums

Objekta nosaukums : Gājēju ietves "Arāņu dziļbums- Tīrgus" pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā		Atbildīgais projektētais: 	
Adrese: kad.Nr.:9870 004 0182 kad.Nr.:9870 004 0184 kad.Nr.:9870 004 0186 kad.Nr.:9870 004 0205 kad.Nr.:9870 004 0148 kad.Nr.:9870 004 0177		*Inženierinimiskie projekti.*	
Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība		Līguma Nr.:	Pasūtītuma Nr.:
			SL/2017/182
Rasējums: nosprašanas plāns, vertikālais plāns		Mērogs	1:250
TS daļas vad.		V.Balode	29.06.2017
Izstrādāja		V. Balode	29.06.2017
			Lapa
			Lapas
Falla nos.		CreateDate	29.06.2017
		SaveDate	2017.06.30 19:52:39
		Arhiva Nr.	
		PROJEKTEŠANAS BIRŪJS tālrunis: +371 6590209, +371 2945513 e-pasts: skidotoijs@gmail.com	