


Apstiprinu:



Ventspils novada pašvaldības

izpilddirektora vietnieks

Inārs Bērtulsons

17.12.2013.

DARBA UZDEVUMS

Tehniskā projekta izstrādei projektam

„Pašvaldības autoceļa Nr.3 – Ventspils – Liepājas šoseja – Sārnavas muiža - Brīvnieki rekonstrukcija Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils novadā”

1. Projektējamā objekta nosaukums

„Pašvaldības autoceļa Nr.3 – Ventspils – Liepājas šoseja – Sārnavas muiža - Brīvnieki rekonstrukcija Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils novadā”

2. Pasūtītājs

Ventspils novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

3. Objekta atrašanās vieta

Užavas ciems, Užavas pagasts, Ventspils novads

4. Metodoloģija:

4.1. Projekta pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar

- būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
- kartogrāfisko materiālu;
- tehniskos noteikumus no PAU norādītajām institūcijām.

4.2. Izpildītājs

- veiks topogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti;
- veiks esošā autoceļa tehnisko apsekošanu un slēdziena sagatavošanu par autoceļa stāvokli;
- izstrādās tehnisko projektu atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi;
- veiks tehniskā projekta saskaņošanu;

4.3. Projekta pamatuzdevumi:

- Tehnisko projektu izstrādāt pilnā apjomā pamatojoties uz spēka esošo Latvijas būvnormatīvu, normatīvo aktu, PAU un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī ņemot vērā sertificēta ceļu būves inženiera slēdzienu par autoceļa esošo stāvokli.

4.3.1. Projektā veicamie pasākumi:

- veikt esošā grants ceļa infrastruktūras rekonstrukciju ceļa sarkano līniju robežās;
- nepieciešamības gadījumā veikt ceļas pamatnes kārtas pārbūvi;
- izbūvēt jaunu ceļa grants segumu visā posma garumā;
- veikt esošo ceļa nobrauktuvju rekonstrukciju un nepieciešamības gadījumā izbūvēt jaunas nobrauktuves;
- veikt esošo sāngrāvju atjaunošanu un nepieciešamības gadījumā izprojektēt jaunus sāngrāvjus;
- nepieciešamības gadījumā pārbūvēt esošās caurtekas esošām nobrauktuvēm un izbūvēt jaunas caurtekas projektējamām nobrauktuvēm;
- veikt teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu;
- veikt ceļa zīmju izvietojuma shēmas izstrādi.

5. Tehniskā projektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība.""

6. Projekta sastāvs:

- 6.1.** Vispārējā daļa, topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte, rekonstruējamā ceļa, (plāni, garenprofili, šķērsprofili, mezgli un to detalizācijas, shēmas, specifikācijas), būvkonstrukcijas, ekonomikas daļa (konstrukciju un materiālu kopsavilkums; darbu un būvdarbu apjomi; būvdarbu organizācijas projekts; tāmes)

6.2. pasūtītājam nododami:

6.2.1. tehniskais projekts 5 eksemplāros, būvprojekta sējums, kas paredzēts būvvaldes arhīvam, noformēts cietā sējumā, tehniskais projekts noformēts atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" prasībām;

6.2.2. tehniskais projekts CD-R formātā 1 eksemplārā;

7. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts līgumā.

Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu.

Komunālās nodaļas vadītājs

A. Šlangens

Užavas pagasta pārvaldes vadītāja

L. Erliha-Štranka