



**LATVIJAS REPUBLIKA**  
**VENTSPILS NOVADA DOME**  
**IEPIRKUMA KOMISIJA**

---

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv  
www.ventspilsnd.lv

Ventspilī  
18.03.2013.

***Skaidrojumi Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Sabiedriskās ēkas  
rekonstrukcija, Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”  
Identifikācijas Nr. VND2012/11-ELFLA***

1. Jautājums.

Projekta apraksta daļā un griezumā mezglā A lapā AR-6 ir paredzēta injekciju hidroizolācijas izbūve. Darbu apjomos tās nav. Vai dotā injekciju hidroizolācija ir jāizbūvē? Ja jā, tad, kurā finanšu piedāvājuma pozīcijā jāievērtē?

Atbilde.

Informējam, ka, sakarā ar pasūtītāja uzdevumu būvismaksu samazināšanai, šī pozīcija tika izņemta no būvapjomiem.

2. Jautājums.

Būvdarbu apjomos lokālajā tāmē „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijā 16 paredzēts demontēt betona grīdu 368 m<sup>2</sup>. Kurā pozīcijā tiek paredzēta grīdas betonēšana, siltumizolācijas ieklāšana, hidroizolācijas ieklāšana un šķembu kārta?

Atbilde.

Skatīt projekta lapā AR-6 koriģētos apjomus. Skatīt būvapjomus vispārceltniecisko darbu sadaļā pozīcijā Nr. **16, 16.1** un pozīcijā Nr. **140.1, 142.1**.

3. Jautājums.

Griezumā 2-2 lapā AR-6 nav norādītas šķembu kārtas biezums, betona stiegrojums(ja tāds nepieciešams), betona izlīdzinošās kārtas betona klase.

Atbilde.

Skatīt projekta lapā AR-6 koriģētos apjomus. Skatīt būvapjomus vispārceltniecisko darbu sadaļā pozīcijā Nr. **16, 16.1** un pozīcijā Nr. **140.1, 142.1**. Informējam, ka stiegrojums nav nepieciešams.

4. Jautājums.

Būvdarbu apjomos nav doti hidroizolācijas apjomi dušas sienu izolēšanai. Vai tā ir jāparedz un kādā apjomā?

Atbilde.

Visi sienu flīzēšanas darbi ietver arī hidroizolāciju, virsmas sagatavošanu un šuvju aizdari.

5. Jautājums.

Būvdarbu apjomos nav paredzēta esošo sienas flīžu demontāža un apmetuma atjaunošana sienām, kuras netiek demontētas.

Atbilde.

Pozīcija Nr. 136 vispārceltniecisko darbu sadaļā ietver arī esošo sienu flīžu demontāžu. Skatīt koriģētās poz. **Nr 136** un poz. **Nr 136.1**.

6. Jautājums.

Lai iebūvētu vēja izolācijas plātnes virs pārseguma siltumizolācijas ir nepieciešams koku balsts uz kā balstīt un pie kura to stiprināt, būvapjomos tas nav paredzēts.

Atbilde.

Informējam, ka tas nav nepieciešams.

7. Jautājums.

Durvju un logu specifikācijā AR-11 norādīta jumta lūka Velux GVT, šī lūka nav paredzēta montēt uz jumtiem, kuru slīpums ir mazāks par 20° un apkurināmās telpās. Kādu lūku ievērtēt?

Atbilde.

Paredzēt logu „VELUX GXU” vai analogu.

8. Jautājums.

Apjomos nav paredzēts demontēt blakus esošās ēkas pakāpienus, kas šķērsojas ar rekonstrukcijai paredzētās ēkas labiekārtošanas darbu zonu.

Atbilde.

Blakus esošās ēkas pakāpienu demontāžu skatatīt labiekārtošanas darbu sadaļā pozīciju **Nr. 3**.

9. Jautājums.

Apsekojot objektu konstatēts, ka ēkai ir daudzas konstruktīvas plaisas, lielos laukumos krītošs apmetums, kuru remonts nav paredzēts būvapjomos.

Atbilde.

Skatīt koriģēto būvapjomu vispārceltniecisko darbu sadaļā pozīcija **Nr. 136.1**.

10. Jautājums.

Fasādē konstatēti drūpoši, atslāņojušies, izkrituši ķieģeļi, bojāto vietu remonts nav paredzēts apjomos.

Atbilde.

Pozīcija Nr. 161 vispārceltniecisko darbu sadaļā ietver fasādes virsmas sagatavošanu, kas arī nozīmē bojāto vietu remonts. Skatīt koriģēto pozīciju **Nr. 161**.

11. Jautājums.

Būvdarbu apjomos nav paredzēta pamatu atrakšana un cokola virsmas sagatavošana siltināšanas darbu veikšanai.

Atbilde.

Pozīcija Nr. 9 labiekārtošanas darbu sadaļā ietver arī grunts noņemšanu gar ēku. Skatīt pozīciju **Nr. 9**. Pozīcija Nr. 158 vispārceltniecisko darbu sadaļā ietver cokola virsmas sagatavošanu, hidroizolāciju un siltināšanu. Skatīt koriģēto būvapjomu pozīciju **Nr. 158**.

**Piezīme: Pasūtītāja mājas lapā [www.ventspilsnovads.lv](http://www.ventspilsnovads.lv) pie iepirkuma publikācijas ir publicēta koriģētā lapa AR-6 un koriģētie darbu apjomi (atzīmēti ar sarkanu krāsu).**

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Dadzis