



NORBEŽOJŠĀ BARJERA, M 1:20


Virsskats



Pretskats



Griezums A-A



DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

vienai norobežojošai barjerai

Nr.p.k.	Nosaukums	Izmērs,mm	Skaits
1.	Stabs/apalkoks	Ø150x1485	2
2.	Apalkoks	Ø120x2400	1
3	Stiprināšana ar paškrūvējošām sešstūra kokskrūvēm	Ø10x120	2
4	Koka tapa, kokskrūvju iedziļinājumu aiztapošanai	-	2
5	Grants un šķembu (fr.20-40) maisījums apbērumam	20cm ap stabu /120cm dziļumā	0.7m³

PIEZĪMES: materiālu kopsvaikuma tabulā uzrādītais daudzums attiecas uz vienu barjeras posmu.

PIEZĪMES:

Izmēri doti milimetros;
Elementu savienojumi ar bultām, skrūvēm un skavām. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam;
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);
Pirms kokskrūvju uzstādīšanas izveidot iedziļinājuma vietu 100mm dziļumā, ko pēc skrūves uzstādīšanas aiztapo ar tāda paša kokmateriāla tapu;
Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas;
Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
Stabi - mizoti apaļkoki Ø150 mm (koksnes diametra sašaurinājums/ paplašinājums uz vienu tekošo metru nedrīkst būt lielāks par 1 cm);
Ja kokmateriālam iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zemē rakt galotnes daļu;
Barjeras stabus stiprināt ar blīvētu grunti un laukakmeņiem vai šķembām (fr.20-40) (120cm dziļumā, 20 cm ap stabu);
Nav pieļaujama saplaisājuša apaļkoka piegāde;
Apaļkoka kokmateriāliem izmantot skujkoku (1.šķiras, bez trupes pazīmēm);

Apstrāde pret bojāšanos:

Lai aizsargātu koksnī no bojāšanās, barjeru izveides paredzēta koksnes beicēšanu vismaz trīs kārtās ar caurspīdīgo VINCENTS POLYLINE "Lineļlas beici" vai ekvivalentu izstrādājumu.

Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiku "ERLITS" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai piesūcināt ar VINCENTS POLYLINE "Linellas beici" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĀTS: ADS ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA STUDIJA		haD STUDIO		LAPAS NOSAUKUMS: NOROBEŽOJOŠĀ BĀRJERA	
REG. NR. 40203109734, BŪVKOM. REG.NR.14249 MŪKUSALAS IELA 29B, RĪGA, TĀLR. +371 28391560, E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV		O.IEVIŅŠ		BŪVPR.DAĻ.VAD.:	
VISA ŠĀJĀ LAPĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA ATKĀRTOTIVAI CITIEM MĒRKĪM IZMANTOJAMA TIKAI AR AUTORA RAKSTISKU ATĻAUJU				UZŅ. VALDES LOCEKLE:	
PASŪTĪTĀJS:		S.PŪLIŅA		ARH.PAL.:	
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA REG. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TĀLR. 63629451		S.PŪLIŅA			
OBJEKTS:		PASŪTĪTUMA UN ARHĪVA NR.:		MĒROGS:	
PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVĒ		BP/15/18/ADS		1:20/A3	
		STADIJA:		DATUMS:	
		BP		09.07.2018	
ADRESE:		LAPAS NR.:		IZMAINŪ RAS. NR.:	
VĀRVE, VĀRVES PAG., VENTSPILS NOV.		AR-4			
KADASTRA NR.:		APDROŠINĀŠANAS NR.:			
9884 007 0125		610042067			