

Būvdarbu apjomi

ELT sadaļai

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli				
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu	m	250	
2	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	260	
3	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	260	
4	Kabeļa ievilkšana apgaismojumā balstā	m	35	
5	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gb	5	
6	Apgaismojuma balstu montāža	kpl	5	
7	Gaismekļu montāža	gb	5	
8	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	250	
9	Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blīvi montāža	gb	5	
10	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	kpl	5	
11	Sadalnes GS-1 montāža, pieslēgšana	kpl	1	
12	Sadalnes marķēšana	gb	1	
13	Atkārtota zemējuma izbūve	kpl	1	
14	Trases nospraušana	m	250	
15	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	250	
16	Zālāja, seguma atjaunošana visā darba joslas platumā atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, uzberot 150mm biezu augu zemes kārtu, sablīvējot un iesējot zālienu, trīs dienu laikā pēc rakšanas darbu pabeigšanas	m2	175	
17	Rakšanas atļaujas saņemšanas	obj	1	
18	Liekās grunts aizvēršana un Izpildītāja atbērtni	m3	15	
19	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	kpl	1	
20	Papilddarbi	kpl	1	

Piezīmes:

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

Ja pretendents aizvieto tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).

Izstrādāja:

Vitālijs Ševčuks