

## JUMTA SEGUMA RENOVĀCIJA

daudzdzīvokļu ēkā Maija iela 14, Piltenē

Veicamo darbu apraksts.

1.	Esošā jumta seguma demontāža	578 m <sup>2</sup>
2.	Lietusūdens notekcauruļu demontāža	183 t.m.
3.	Jumta klāja remonts	578 m <sup>2</sup>
4.	Jumta seguma montāža (Eternit)	578 m <sup>2</sup>
5.	Iesegskārdu montāža izvadiem	6 gb.
6.	Lietusūdens notekcauruļu montāža	183 t.m.
7.	Vējkastes montāža un krāsošana	47m <sup>2</sup>
8.	Jumta kores montāža	49 t.m.
9.	Vējmalu montāža	24 t.m.
10.	Izvadu galvu apmešana un krāsošana	12 m <sup>2</sup>
11.	Sastatņu montāža un demontāža	

Darbu izpildes termiņš 2014.gada 10.aprīlis – 25.maijs

Sastādīja



A.Kress