


MEZ-1  
M 1:20


MEZ-2  
M 1:20

Profiliēts tērauda jumta segums: Ruukki T45, krāsa: pelēka, RR20



Griezums B-B  
M 1:100



Griezums C-C  
M 1:100



PEZĪMES:

- Visas asās betona šķautnes un spices noapaļalcas ar r=15 mm, lai izvairītos no traumātisma riska.
- Krāsli ar atzveltnēm (piem.: prostar, modelis NO-04, htotā=11 cm, h1=5 cm, h24 cm dziļums=37cm; vai ekvivalents) paredzēti 2 pedējas rindās, krēsli bez atzveltnēm(piem. prostar, modelis WO-03, htotā=36cm, h1=5 cm, h2=4cm, dziļums=36 cm vai ekvivalents) paredzēti 2 priekšējās rindās. Krāsli nodrošināti ar izturību pret augstām un zemām temperatūrām, UV starojumu, kā arī ūdens drenāžē atveri.
- Visiem tribjūnu pakāpieniem un kāpnēm (dzelzsbetona konstrukcijām) veidot kritumu 2% lietus ūdens novadīšanai.
- Sākotn (RAL 3009) krāsotās metāla konstrukcijas (piem., krāsotās pēc TIKKURILA sistēmas eksplētiera tērauda krāsošanai TP54, kas nodrošina >15gadu kalpošanas garantiju, atbilst ISO 12944-5 / A3.09) vispirms attīrītas no putekļiem, taukiem u.c. netīrumiem, gruntētas ar gruntiskrāsū (piem. TIKKURILA Tennacoat GPL-S Primer divās kārtās), virsma krāsota sarkana divās kārtās ar polietilēna krāsū (piem. TIKKURILA, Temathane 50, Pusspīdīga, noturīga apdares krāsa, krāsas slāņa biezums 40-60µm sausā veidā, 75-110µm mitrā veidā, tonis: sarkans RAL3009).
- Jumta un aiznugures sienas segums: Profiliētas, karsti cinkotas tērauda jumta loksne piem. Ruukki T45, krāsa: RR20, t=0.9mm, pārklājums: poliestērs 25, svais 9.76 kg/m2, karsti cinkota tērauda loksne S350GD+Z (biezumam 0.6 mm — S320GD+Z), cinkošana saskaņā ar standartu EN 10346

Griezums A-A  
M 1:100



Pasūtītājs:

**Ventspils novada pašvaldība,  
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601**

Objekts:

**Piltenes stadiona pārbūve**

Adrese:

**Dzirnavu iela 6, Piltenē,  
Ventspils novads, LV-3620**



SIA "BM Projekts"  
reģ. Nr. 40103196966  
Viršu iela 12-47, Tīraļne,  
Mārupes nov., LV-2167

©All rights reserved  
©Izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu

AR d.vad.  
Girts Zvejnieks  
Izstrādāja  
Madara Timrota

25.02.16.  
25.02.16.

Lapas nosaukums:  
**Tribjūnu griezumī. 2. kārtā**

Līguma Nr.: **E2015102**  
Arhīva Nr.: **E2015102**  
Mērogs: **1:100 ; 1:20**

Stadija  
BP

Lapas  
AR-2.3