



Tribiņu plāns
M 1:100



Jumta plāns
M 1:100



PEZĪMES:

1. Visas asis betona šķautnes un spīdes noapaļotas ar r=15 mm, lai izvairītos no traumēšanas riska.
2. Krēslī ar atzveltnēm (piem.: prostar, modelis NO-04, htotā=11 cm, h1=5 cm, h24 cm dziļums=37cm, vai ekvivalents) paredzēti 2 pedāļas rindas, krēslī bez atzveltnēm (piem.: prostar, modelis WO-03, htotā=36cm, h1=5 cm, h2=4cm, dziļums=36 cm vai ekvivalents) paredzēti 2 priekšējās rindas. Krēslī nodrošināti ar izturību pret augstām un zemām temperatūram, UV starojumu, kā arī ūdens drenāžu atvēr.
3. Visiem tribiņu pakāpieniem un kāpniem (dzelzsbetona konstrukcijām) veidot kritumu 2%, liekus ūdens novadīšanai.
4. Sarkanī (RAL 3009) krāsotās metāla konstrukcijas (piem.: krāsotas pēc TIKKURILA sistēmas eksisterējošā tēraudā krāsosānā TP94, kas nodrošina >15gadu kalpošanas garantiju, atbilst ISO 12944-5 / A3.09) vispārns atbilst no putekļiem, taukiem u.c. netīrumiem, grūtnības ar grūtniskāšu (piem.: TIKKURILA Temacoat GP-L-S Primer divās kārtās), visuma krāsota sarkana divās kārtās ar polietilēna krāsu (piem.: TIKKURILA, Temathane 50, Pusspīdīga, nolūgta apdares krāsa, krāsas slāņa biezums 40-60µm sausā veidā, 75-110µm mitrā veidā, tonis: sarkans RAL 3009).
5. Jumta un aizsargu sienas segums: Profiltās, kas arī cinkotas tēraudā jumta loksrī piem. Ruukki T745, krāsa: RR20, t=0.9mm pārklājums: poliesters 25, svars 9.76 kg/m2, kas arī cinkota tēraudā loksne S350GD+Z (biezums 0.6 mm — S320GD+Z), cinkošana saskaņā ar standartu EN 10346

- Nesošā metāla konstrukcija krāsota sarkana RAL 3009
- Ruukki profiltās tēraudā loksnes Profils: T45; Krāsa: pelēka, RR20
- Betona konstrukcija
- Jumta papildinājumi: vējādeļi, atloki, lāseņi u.c. Ruukki, krāsa: RR20
- Lietus ūdens novadīšanas sistēma - notekas, tēknes u.c. papildinājumi Ruukki, krāsa RR20

Pasūtītājs:			Objekts:		
Ventispiļ novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventispiļs, LV-3601			Pīlīenes stadiona pārbūve		
Paraksts		Datums	Adrese:		
			Dzīvmāvu iela 6, Pīlīene, Ventispiļs novads, LV-3620		
Būvproj. v			Lapas nosaukums:		
AR d. vad.			Līguma Nr.: E/2015/102		
Izstrādāja			Atbīva Nr.: E/2015/102		
			Mērogs: 1:100		
			Tribiņu plāni. 2 kārtā		
			Stādīja	Lapas	Ras. Nr.
			BP		AR-2.1

