



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnd.lv

Ventspilī
07.03.2013. Nr.1

*Skaidrojumi Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Popes pagasta bērnudārza „Zemenīte” telpu renovācija”
Identifikācijas Nr. VND2013/13*

1. Jautājums.

Darbu apjomos telpai Nr.16 sienu sagatavošanas un špaktelēšanas apjoms ir 27.6 m2, bet krāsošanas apjoms 1.7 m2. Kāda apdare paredzēta atlikušajiem 25, 9 m2?

Atbilde.

Sienu krāsošanas apjoms telpai Nr. 16 ir 27.6 m2, Linoleja ieklāšana – 5.5 m2.

2. Jautājums.

Telpu Nr. 10,11 un 15 darbu apjomos nav ģipškartona kastu špaktelešana. Kurās darbu apjomu pozīcijās ietvert šīs izmaksas? Kā arī, sienu gruntēšanas un krāsošanas apjoms telpām Nr.10 un Nr.15 nesakrīt ar sienu špaktelēšanas un ģipškartona kastu izbūves apjomiem. Vai sienu krāsošanas apjoms šīm telpām nav kļūdainis?

Atbilde.

Telpās Nr. 10, 11 un 15 ģipškartonu kastu špaktelēšana paredzēta pozīcijās „Apmetuma špaktelēšana, gruntēšana”, kā arī telpā Nr. 10 „Sienu gruntēšana, krāsojums 2x” pēc apjoma ir 67.5 m2, telpā Nr. 15 „Sienu gruntēšana, krāsojums 2x” pēc apjoma ir 41.8 m2.

3. Jautājums.

Kāda apdare paredzēta ģipškartona kastei telpā Nr.13?

Atbilde.

Telpā Nr. 13 ģipškartona kastes paredzēts špaktelēt, gruntēt, krāsot - 4.5 m2.

4. Jautājums.

Kādi izmēri un apjoms demontējamām koka starpsienām?

Atbilde.

Demontējamo koka starpsienu izmēri - 1,5x1 m, 3 gb.

5. Jautājums.

Vai demontējamo ūdensvada cauruļu un pieslēgumu 1 komplekta apjoms tāds pats kā darbu apjomos norādītais ūdensvada sistēmas montāžas apjoms?

Atbilde.

Demontējamo ūdensvada cauruļu un pieslēgumu 1. komplekta apjoms nav tāds pats, kā darbu apjomos norādītais ūdensvada sistēmas montāžas apjoms. Montāžas apjoms, cauruļu diametrs un pieslēgums pie esošā ūdensvada tiks precizēts būvdarbu laikā. Montējamo cauruļu metrāža nepārsniedz apjomos minēto.

6. Jautājums.

Vai demontējamās kanalizācijas 1 komplekta apjoms tāds pats kā darbu apjomos norādītais kanalizācijas cauruļu montāžas apjoms?

Atbilde.

Demontējamās kanalizācijas 1. komplekta apjoms ir tāds pats kā darbu apjomos minētais cauruļu montāžas apjoms. Kanalizācijas caurules demontāža – 3 m, kanalizācijas ventilācijas caurules demontāža – 4 m.

7. Jautājums.

Kurā darbu apjomu pozīcijā jānorāda gaismekļu montāžas izmaksas? Iekaramo griestu montāžas izmaksās vai elektroinstalācijas montāžas komplekta izmaksās?

Atbilde.

Gaismekļu montāžas izmaksas jānorāda pozīcijā „elektroinstalācijas montāža – kompl.1”. Montējamo gaismekļu daudzums minēts katrā telpā atsevišķi.

8. Jautājums.

Vai darbu apjomos norādītā virtuves grīdas platība nav kļūdaina? Virtuves grīda tikai 2.9 m2?

Atbilde.

Telpas Nr. 2 grīdas apjoms atbilst patiesībai.

9. Jautājums.

Lūdzam norādīt virtuves izlietnes izmērus.

Atbilde.

Virtuves izlietnes izmēri: 780x475 mm.

10. Jautājums.

Lūdzam norādīt dušas telpu izlietņu un dušas paliktņa izmērus.

Atbilde.

Telpas nr. 13. izlietņu izmēri: Bērniem paredzētās izlietnes (360x290 mm) – 4 gb, Standarta izlietne (600x470 mm) – 1 gb, Dušas paliktņa izmēri (700x700 mm) – 1gb.

11. Jautājums.

Lūdzam norādīt tualetu kabīņu izmērus un materiālu.

Atbilde.

Tualetu kabīņu izmēri materiāliem: Starpsienas (900x1200mm – 3 gb), Vērtnes (620x1200mm – 4 gb), sienas posmi (130x1200mm – 4 gb). Paredzēt stiprinājumus un savienojumus, kā arī, regulējamus pēc augstuma, alumīnija atbalsta „kājas”. Montāžas augstums – 20 cm. Kopējais augstums – 1400 mm. Materiāls – laminēta skaidu plātne.

12. Jautājums.

SIA " " lūdz Jūsu skaidrojumu jautājuma par Pasūtītāja rezervi. Tāmē ir jānorāda procentus Pasūtītāja rezervei. Jautājums – vai tiešam šo procentu nosaka Izpildītājs un cik daudz var likt (vai ir kaut kādi sliekšņi)? Ja tomēr to nosaka Pasūtītājs - cik ir tas procents Pasūtītāja rezervei.

Atbilde.

Informējam, ka pasūtītāja rezerve pretendētājam nav jāiekļauj savā piedāvājumā.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Dadzis