

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS DARBU APJOMU TABULA

Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un notekūdeņu septiķa demontāžas

Nr.p.k.	Veicamais darbs	Mērv.	Skaits
Būvkonstrukcijas			
1. Kanalizācijas sūkņu stacijas demontāža			
1.1.	Elektroinstalācijas demontāža	kompl.	1
1.2.	Loga demontāža	gab.	1
1.3.	Durvju demontāža	gab.	1
1.4.	Tērauda kāpņu un margu demontāža	m ³	2,00
1.5.	Pārseguma un jumta seguma konstrukciju demontāža	m ³	4,80
1.6.	Sienu un tērauda siju demontāža	m ³	12,50
1.7.	Ēkas pamatu, ieejas kāpnīšu un augšējā groda demontāža	m ³	7,30
1.8.	Esošās bedres aizbēršana ar grunti	m ³	64,00
1.9.	Auglīgas augsnes uzbēršana	m ³	6,05
1.10.	Zālāja iesēšana	m ²	37,50
2. Septiķu demontāža			
2.1.	Koka žoga demontāža	m ³	0,70
2.2.	Aku augšējo grodu demontāža	m ³	1,50
2.3.	Esošās bedres aizbēršana ar grunti	m ³	18,60
2.4.	Auglīgas augsnes uzbēršana	m ³	4,16
2.5.	Zālāja iesēšana	m ²	31,20

Piezīmes:

1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
3. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā!
4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums dots materiāliem blīvā veidā!
5. Nepieciešamos zemes darbu apjomus teritorijas labiekārtošanai precizēt būvdarb
6. Pārējos ar inženierkomunikāciju demontāžu saistīto darbu apjomus skatīt ŪKT daļā.

Sastādīja: I. Veiss

Sert.nr. 20-6860

BŪVOBJEKTS: Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

apjomi

[illegible]

u laikā.