

Apstiprinu:

Ventspils novada pašvaldības
Izpilddirektors
Dainis Valdmanis

DARBA UZDEVUMS **Projekta izstrādei**

1. Objekta nosaukums.

*Elektroapgādes tīklu un transformatora stacijas pārbūve Ventspils novada
Puzes pagasta Stiklu ciemā*

2. Objekta adrese.

Stiklu ciems, Puzes pagasts Ventspils novads, LV - 3613.

3. Zemesgabala kadastra apzīmējumi.

Zemes kadastra apzīmējums – 9860 011 0010; 98600110047; 98600110045;
98600110030; 98600110049; 98600110023; 9860001146; 98600110027;
98600110050; 98600110028; 98600110048; 98600110009; 98600110029;
98600110026; 98600110033; 98600110024; 98600110025; 98600110008;
98600110022; 98600070141.

4. Nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ventspils novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils.

5. Objekta funkcija, teritorijas lietošanas mērķis.

Elektroapgādes tīkli. Jānodrošina elektroapgāde Stiklu ciemā.

6. Būves veids.

Pārbūve.

7. Projektēšanas stadijas - būvprojekts

8. Metodoloģija:

8.1. Projekta pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar:

- īpašuma apliecinājošiem dokumentiem zemes gabaliem;
- institūciju tehniskajiem noteikumiem;

8.2. Izpildītājs

- veiks topogrāfisko uzmērījumu;
- izstrādās būvprojektu atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi;
- veiks būvprojekta saskaņošanu.

9. Projektā veicamie pasākumi:

- veikt elektroapgādes tīklu (kabeļlīniju) un transformatora stacijas izbūvi ar pieslēgumu AS “Sadales tīkls” īpašumā un pārvaldījumā esošām 20kV elektroietaisēm;
- projektā projektējamā jauda ~ 3650 A (precizēt projektēšanas laikā);
- paredzēt Stiklu ciema visu patērētāju pieslēgumu jaunbūvējamiem elektroapgādes tīkliem;
- veikt teritorijas labiekārtošanu (ceļu segumu un zaļās zonas atjaunošana).

10. Būvprojektam jāizstrādā vispārīgā daļa (IT), inženierisarinājumu daļa, ekonomiskā daļa (IS, BA, T). Detalizācijas pakāpei projekta risinājumos jābūt tādai, lai darbu veicējam nerastos jautājumi par izpildāmo darbu un nebūtu iespējas patvaļīgi izvēlēties pielietojamos materiālus, veicamo darbu veidus un apjomus.

11. Būvprojektā paredzēt darbu apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

12. Nosacījumi projektētājam.

12.1. Būvprojektu izstrādāt un noformēt atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

12.2. Ne retāk kā reizi divās nedēļās, projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Vienojoties ar Pasūtītāju, stadijā, kad konceptuāli projekta risinājumi ir saskaņoti, plānošanas iespējams samazināt uz reizi mēnesī, ja Pasūtītājs piekrīt.

12.3. Izstrādātais Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 5 eksemplāros papīra formātā un 2 eksemplāros CD formātā (DWG; PDF).

12.4. Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts līgumā.

12.5. Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu.

Pielikumā: Stiklu ciema ELT shēma uz 2 (divas) lpp.

Komunālās nodaļas vadītājs



A. Šlangens



