

| Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Materiāli | | | | |
| | <i>Spēka iekārtas</i> | | | | |
| 1 | V/A Sadalne | | <i>gab.</i> | 1 | |
| 2 | Kūsošie ieliktņi 25A | | <i>gab.</i> | 3 | esošā sadalē |
| 3 | 3f aizsargzības automāts C25A | | <i>gab.</i> | 1 | |
| 4 | 3f aizsargzības automāts C16A | | <i>gab.</i> | 2 | |
| 5 | Strāvu noplūdes automāts 3F,16A ,30mA | | <i>gab.</i> | 3 | |
| 6 | Kontakors 400V , 50A | | <i>gab.</i> | 1 | |
| 7 | Plastikāta aizsargprofils kabelim | | <i>m.</i> | 40 | |
| 8 | Aizsargpenāļa vāks ,plastikāta | | <i>m.</i> | 40 | |
| | <i>Spēka kabeli</i> | | | | |
| 1 | Kabelis | NYM 4x0.22 | <i>m.</i> | 45 | |
| 2 | Kabelis | NYM 5x2.5 | <i>m.</i> | 35 | |
| 3 | Kabelis | NYM 5x4 | <i>m.</i> | 10 | |
| 4 | Kabelis | NYM 5x6 | <i>m.</i> | 3 | |
| | | | | | |
| | Celtniecības un montāžas darbi | | | | |
| 1 | V/A Sadalnes montāža | | <i>kompl.</i> | 1 | |
| 2 | Esošo gaismekļu demontāža | | <i>kompl.</i> | 6 | |
| 3 | Esošo gaismekļu uzstādīšana | | <i>kompl.</i> | 6 | |
| 4 | Esošo ugunsdzēsības devēju pārcelšana/montāža | | <i>kompl.</i> | 3 | |
| 5 | Esošās skaņas signalizācijas iekārtas pārbīdīšana | | <i>kompl.</i> | 1 | pēc vajadz. |
| 6 | Plastikāta aizsargprofila montāža pie sienas | | <i>m</i> | 40 | |
| 7 | Grupu montāža esošā z/a sadalē | | <i>grupas</i> | 3 | |
| 8 | Automātu, kontaktoru mont. sadalnē | | <i>kompl.</i> | 4 | |
| 9 | Ventilatoru vadības iekārtas montāža | | <i>gab.</i> | 3 | |
| 10 | Kabeļu ieguldīšana pl.caurulē vai panelī | NYM 4x0.22 | <i>m</i> | 45 | |
| 11 | Kabeļu ieguldīšana pl.caurulē vai panelī | NYM 5x2,5 | <i>m</i> | 35 | |
| 12 | Kabeļu ieguldīšana pl.caurulē vai panelī | NYM 5x4 | <i>m</i> | 10 | |
| 13 | Kabeļu ieguldīšana pl.caurulē vai panelī | NYM 5x6 | <i>m</i> | 3 | |
| 14 | Izpildedokumentācijas izstrādāšana | | <i>kompl.</i> | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sastādīja K.Draviņš | | | | |