


PROJEKTAŅA	PROJEKTAŅA	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	
INŽENIERE	L. RASA			06. 2015	
PROJEKTAŅA	OBJEKTA Nr.	STADIJA	MARKA	LAPA	MĒROGS
	15.25	MBP	avk	3	1 : 100
RASEJUMS	Plāna fragmentis ar ventilāciju				
PROJEKTS	Ventilācijas ierīkošana Tārgales pamatskolas virtuves blokā un ēdnīcā, "Tārgales skola" Tārgales pagasts, Ventspils novads				
PASŪTĀJS	VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA				
PROJEKTAŅAJS	<div><div><div></div><div>VENTPROJEKTS</div></div><div>LIELA DZIRNAVU Nr.24 VENTSPILS, LV- 3601 tel,fakss 63629159 e-mail: ventprojekts@inbox.lv</div></div>				

1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTIS AR VENTILĀCIJU



- Piezīmes:**
- 1) Rekuperators un pieplūdes iekārta stiprināmas pie griešiem ar līmskrūvēm (Ø10mm), izmantojot vibrāciju slāpējošas starplikas;
  - 2) Visus gaisa vadu posmus no ārienes līdz iekārta/ventilatoram izolēt ar akmeņs vates cilindriem ar alumīnija folijas segumu(40mm), kā arī pieplūdes gaisa vads kordora robežās;
  - 3) Gaisa vadi montējami atbilstīgi, izņemot trauku mazgātuvī, kur montējami virs esošajiem piekārtajiem griešiem;
  - 4) Vadības pogu izvietojumu skatīt EL sadaļā;
  - 5) Pirms caurumu kaļšanas/uršanas starpsienās un ārienes, veikt pārbaudi par zemāpmetuma apgaismes kabeļu neesamību darbu zonā!

