



PROJEKTĒJAMAJAIS ZĀLES PLĀNS, ĒKAS 2. STĀVĀ




TĒPU EKSPLIKĀCIJA			
Apzīmē jums	Telpas nosaukums	Telpas platība, m²	Telpu temperatūra, °C
1	Pailggleja	17,9	+18 °
2	Aku zāle	213,2	+20°
3	Balkons	231,1	+20°
		35,0	+20°
	KOPĒJĀ PLATĪBA:	266,1	

Radiatora pieslēguma shēma



NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI



1. Apkures sistēmas cauruļvadi pieņemti no vara.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošās ēkas otrā stāva grīdas līmenis.
3. Horizontāliem posmiem paredzēt kritumu 0,002 uz tukšošanas pusi.
4. Sistēmas augstākajos punktos paredzēt gaisa atgaisošanu, zemākajos - tukšošanu.
5. Cauruļvadu un sildķermeņu piesaistes precizēt montāžas procesā.
6. Vietās kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu uzstādīt manšetes,caurumus paredzēt aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem.

PIEZĪMES

<div><div><div></div><div>ARHITEKTU BĪROJS KRASTS</div></div><div><div>Dzirnavu iela 55, Rīga, LV - 1010</div><div>tālrunis: 67686360</div><div>e-pasts: arhitekti@arhitektikrasts.lv</div></div></div>		Pasūtītājs: Ventispiļš novada pašvaldība, LV90000062035 Skolas iela 4, Ventispiļš, LV-3601	
Objekta adrese: Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventispiļš novads		Būvprojekta nosaukums: Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve.	
BPDV		D. Buiļiņš	
Izstrādāja		T. Grava	
Pārbaudīja		M. Zariņš	
Datums		Mērogs	Pasūt. Nr.
11.04.2016		1:100	2016/26/01
2.stāva plāns		Arh. reģ. Nr.	Stādīja
		A-2016/10	Marka
		BP	AVK-2