



**PROJEKTĒJAMĀS BALKONA PLĀNS, ĒKAS 3. STĀVĀ**  
**M 1:75**



## APZĪMĒJUMI:

- Logu žālūzijas

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm);
2. Augstuma atzīmes uzrādītas metros (m);
3. Griezumu skaiti lapās AR-5;
4. Sienu notinumus skaiti lapā AR-5;
5. Girdi, griestu un sienu konstrukciju tipus skaiti, lapā AR-11;
6. Gresu plānu lapā AR-7;
7. Durvju specifikāciju skaiti lapā AR-12;
8. Apraksts darbu tabulā skaiti lapā AR-11;
9. Raseļjumu skaiti kopā ar inženierdarbām (BK, AVK, EL), (uzt.)
10. Telpā Nr.2 sienu apdares paneļus un gipskartonu izklāt dimensijas un konstatēlot situāciju Aktu zālē. Sienu apdares gipskartona plākšnes izgriezti un nospiņināt ap loģiem tā, lai esošie loģi netiktu aizsegti;
11. Skat. rāzotāja izstrādāto sienu un griestu paneļu specifikāciju.
12. Kopējais sēvietu skaits - 197
13. Durvis ar durvju marķējumiem jānomaina pret jaunām durvīm.
14. Par nosacīto atzīmi  $\pm 0,000$  pieņemts esošās ēkas otrā stāva grīdas līmenis.
15. Uzstādot AVK agregātus veikt pārsēguma nestspējās atbilstību agregātu svaram. Ja nepieciešams, veikt pārsēguma paspiņināšanu pirms agregātu uzstādīšanas.
16. Izbuvējot paaugļenes (N-1) norobežojošās konstrukcijas, jānodrošina REI 60 būvkonstrukciju ugunsdrošības pakāpi.
17. Nodrošināt Aktu zālē 6,5 m<sup>2</sup> brīvu laukumu cilvēkiem ar invalīdībām, pasākumiem laikā.

 ARHITEKTU BRĀLS KRĀSTS	Krišjānis Ieja 14, Rīga, LV - 1003 tāl.: 87886380 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv	Pasūtītājs:  VENTSPILS NOVADA PĀSĀVALDĪBA, Reģ. Nr. 300000502036 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601				
			Būvprojekta nosaukums:  Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve			
				Oļbekta adrese:  Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads		
BPDV	R. Trušeška					
Arhitekts	M. Mīkševičs					
<b>PROJEKTĒJAMĀS ZĀLES PLĀNS, ĒKAS 2. STĀVĀ: PROJEKTĒJAMĀS BALKONA PLĀNS, ĒKAS 3. STĀVĀ:</b>						
Datums	Mērogs	Pastā. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Šedļa	Marka	Nr.
12.05.2016.	1:75	2016/26/01	A-2016/10	BP	AR-3	