


PASŪTĪĀJS: VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA  
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601  
Reg. Nr. 90000052035

*Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām  
Jaunciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā*


CC 21120102

# BŪVPROJEKTIS

*Būves veids: pārbūve*



Projekta dalas vadītājs:

  
P. Alksnis

Saldus, 2017. gads

## PROJEKTA SASTĀVS.

1. SĒJUMS:  
VISPĀRĪGĀ DAĻA  
CEĻU DAĻA
2. SĒJUMS  
TEHNISKI EKONOMISKĀ DAĻA

## SATURA RĀDĪTĀJS 1. SĒJUMAM

1. Projekta sastāvs	1 lp
2. Satura rādītājs	2 lp
<b>3. Vispārīgā daļa</b>	<b>3 lp</b>
4. Darba uzdevums būvprojekta izstrādei	4 lp
5. Būvatlauja Nr. BIS/BV-4.5-2016-475	6 lp
6. Eksperta atzinums	10 lp
7. Regionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi	18 lp
8. VS "Latvijas valsts meži" pilnvarojums	22 lp
9. Būvkomersanta reģistrācijas apliečība Nr. 5852- R	23 lp
10. Projektiētāja apliecinājums	24 lp
11. Projektiētāja profesionālās apdrošināšanas polise	25 lp
12. Topogrāfiskais plāns	28 lp
<b>13. Celu daļa</b>	<b>29 lp</b>
14. Skaidrojøais apraksts	30 lp
15. Būves vietas fotofiksācija	32 lp
16. Darba organizēšanas projekts	34 lp
17. Darbu daudzumu saraksts	36 lp
18. Vispārīgie rādītāji	37 lp
19. Izbūves plāns	38 lp
20. Garenprofils	39 lp
21. Griezumi	40 lp

*Vīspārīgā daļa*

## Darba uzdevums būvprojekta izstrādei

autocela pārbūvei līdz pludmalei Jaunciemā, Tārgales pag., Ventspils nov. glābšanas dienesta vajadzībām.

Būves adrese (nosaukums)	Būves kadastra apzīmējums	Zemes īpašnieks	Zemes gabala platība (ha)
Leitnanti	98660050020	a/s LATVIJAS VALSTS MEŽI	0,0998
Lielirbes meži	98660050023	a/s LATVIJAS VALSTS MEŽI	256,28

- 1. Projekta izstrādes stadijas:
  - 1.1. Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP);
  - 1.2. Būvprojekts (BP);
- 2. Projektējamie objekts:
  - 2.1. Autocela pārbūve līdz pludmalei Jaunciemā glābšanas dienesta vajadzībām.
    - 2.1.1. Autocela vēlamais trases izvietojums ( $\approx 120\text{m}$ ) – pielikumā.
    - 2.1.2. Autocelēs platums (3m) un nestspēja projektējama smagajam autotransportam (pilna masa 26 t),
    - 2.1.3. Piekrastes tuyumā tehnikas apgriešanās laukums (kad. Nr. 98660050020; 98660050023) ar pagrieziena diametru vismaz 20m.
  - 2.1.4. Projektējamas uz autoceļa uzstādāmās kustību ierobežojošas ceļazīmes, t.sk. zīme - krasta kāpu aizsargjosla.
  - 3. Būvprojekta izstrādei izmantojams SIA "Geodati" saskanots topogrāfiskais uzmēriņums.
  - 4. Topogrāfisko uzmēriņumu nodrošina projektētājs.
  - 5. Generālplāns izstrādājams mērogā M1:250, izmantojot derīgu topogrāfisko uzmēriņumu.
  - 6. Autocelējam izstrādājams vertikālais plānojums (projektētās augstumu atzīmes).
  - 7. Būvprojektā parādāmi autoceļa raksturīgie šķērsgrizezumi, segumu konstrukcija.
  - 8. Jānorāda autocela seguma materiāls (šķembu grants maisījums).
  - 9. Projektētājam būvprojekts pirms iesniegšanas būvvaldē ir jāsaskaņo ar juridiskām personām, kuru intereses tiek skartas.
  - 10. Būvprojekta eksemplāru skaits 5 gab..
  - 11. Būvprojekts iesniedzams Pasūtītājam arī elektroniskā formātā (pdf un dwg).
  - 12. Tehnikos noteikumus nodrošina Pasūtītājs.
  - 13. Autocela trase ar Pasūtītāju saskanojama projektiņšanas darbu laikā.
  - 14. Projekta sastāvā iekļaujami būvniecības darbu apjomī un izmaksas.
  - 15. Pasūtītāja kontaktpersona Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs t.26491057.

✓


pielikums

#### būvprojekta izstrādei

autocela pārbūvei līdz pludmalei Jaunciemā, Tārgales pag., Ventspils nov. glābšanas dienesta  
vajadzībām – autocela trases vēlamais izvietojums.



autoceļa trasē vēlamais izvietojums



## VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601  
tālrunis: 63629456, 63629466, fakss: 63622231, e-pasts: info@ventsplnsnd.lv,  
<http://www.ventsplnsnovads.lv>

BŪVATLAUJA NR. BIS/BV - 4.5 - 2016 - 475

1. Būvobjekts      Autocēļa pārbūvē līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām  
Jaunciemā, Tārgales pagastā
2. Pasūtītājs      Ventspils novada pašvaldība, 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils,  
LV-3601, 63629450, [info@ventsplnsnd.lv](mailto:info@ventsplnsnd.lv) (kontaktpersona: Mārcis  
Laksbergs, 020973-11656, "Mednieki", Tārgales pag., Ventspils nov.,  
LV-3621, 26491057, marcis.laksbergs@ventsplnsnd.lv)
3. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums: 98660050023002  
Kadastra numurs: -

1. Būves veids      Inženierbūve
2. Nosaukums      Autoceļš
3. Būvmiečibas veids      Pārbūve
4. Būves grupa      2. grupa
5. Adrese      -
6. Galvenā zemes vienība      98660050023
7. Ipašnieks vai, ja tāda nav,  
tiesiskais valditājs un/vai  
lietotājs      Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", 40003466281,  
Vaiņodes iela 1, Riga, LV-1004, 67610015, 67602075
8. Paredzētais galvenais  
lietošanas veids      2112 Ielas un ceļi
9. Garums (m)      428.0

4. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums: 98660050020  
Kadastra numurs: 98660050020

1. Adrese      "Leitnanti", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601

2.	Ipašnieks	Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", 40003466281, Vaiņodes iela 1, Riga, LV-1004 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRJA', 90000064161, Republikas laukums 2, Riga, LV-1010
Kadastra apzīmējums:	98660050023	
Kadastra numurs:	98660040119	
1.	Adrese	

2.	Ipašnieks	Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", 40003466281, Vaiņodes iela 1, Riga, LV-1004 Māris Dzenīts, 030467- 11507, Amulas iela 2A, Jūrmala, LV-2015 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", 40003466281, Vaiņodes iela 1, Riga, LV-1004 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRJA', 90000064161, Republikas laukums 2, Riga, LV-1010
----	-----------	---

5. Būvprojekta izstrādātājs:  
**IK "PALKŠŅA PROJEKTU GRUPA"**, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 5852-R

6. Atkritumu apsaimniekošana:

7. Teritorijas plānojumā (lokāplānojumā, detālpālānojumā) galvenā izmantošana  
(papildizmantošana): **Mežu teritorija, dabas un apstādījumu teritorija**

8. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude:

Apsekošanas datums: **03.10.2016**

Atzinums par būves pārbaudi: **BIS/BV-19.9-2016-6298 (04.10.2016)**

#### Projektēšanas nosacījumi

1. saskaņojumi
  - 1.1. ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem
    - 1.1.1. AS "Latvijas valsts meži",
    - 1.2. ar valsts institūcijām
  - 1.2.1. VALSTS VIDES DIENESTS; Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601;  
ventsipils.rvp@ventsipils.vvd.gov.lv; 63626903, 63625332;
  - 1.2.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie  
īpašumi"; Republikas laukums 2, Riga, LV-1010; info@zmmi.lv; 67027587; Ventspils  
sektors, Saules iela 31, 2.stāvs, Ventspili
  - 1.3. ar pašvaldības institūcijām
    - 1.3.1. Ventspils novada pašvaldība; Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601; info@ventsipils.lv;  
63629457; Komunālā nodalā

- 1.3.2. Ventspils novada pašvaldība; Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;  
targale@ventsplisnd.lv; 63620511; Tārgales pagasta pārvalde, „Dzintarkalni” , Tārgale,  
Tārgales pag. LV 3621
- 1.4. ar inženiertīku īpašniekiem

- 1.4.1. Akciju sabiedriba "Sadales tīkls"; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; st@sadalestikls.lv; 80  
200 403; Iedz. apk. centrs Pils iela 11. Ventspili

- 1.4.2. Sabiedriba ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011;  
lattelecom@lattelecom.lv; 177;

2. būvprojekta sastāvs
- 2.1. viispārigā daļa
  - 2.2. tehniski ekonomiskā daļa
  - 2.3. autoceļa trase
  - 2.4. zemes klātnē un autoceļa sega
  - 2.5. mākslīgās būves
  - 2.6. nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi
  - 2.7. autoceļa aprikojums
  - 2.8. komunikāciju pārbūves darbi
  - 2.9. vides aizsardzības pasākumi
  - 2.10. darbu saraksts un to izmaksas

9. Projektašanas nosacījumu izpildes termiņš: 04.10.2018

#### Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1. Iesniedzamie dokumenti
  - 1.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildības obligātās apdrošināšanas polīces kopija
  - 1.2. saskanots būvprojekts
  - 1.3. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju saistību raksti
  - 1.4. atbildīgā būvuzrauga un būvuzraugu saistību raksti
  - 1.5. satiksmes organizācijas shēma
  - 1.6. būvuzraudzības plāns
  - 1.7. būvdarbu žurnāls
  - 1.8. autoruzraudzības žurnāls
  - 1.9. autoruzraudzības līgums
- 1.10. informācija par būvdarbu veicēju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas aplieciņas Nr.)
- 1.11. informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tāluņa numurs)

*Šo būvvalju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstādēt  
Administratīvā procesa likumā noteikajā kārtībā Ventspils novada pašvaldība.*

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju,  
atbildīgā amatpersonai:

Digna Gerule

(amats, vārds, uzvārds)

04.10.2016

(datums)

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

**Eksperta atzinums par mēža autoceļa pārbūvi Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumos "Leitnantī" (kad.apz. 98660050020) un "Lielirbes mežī" (kad. apz. 98660050023) glābšanas dienesta vajadzībām.**

Eksperts	Ilze Rēriha
Eksperta sertifikāta Nr., derīguma termiņš	Eksperta sertifikāta Nr. 2 ģomas: vaskulārie augi; sūnas; meži un virsāji; purvi; zālāji; tekoši saldūdeji; jūras piekraste; alas, atsegumi un kritenes; sertifikāts derīgs no 11.05.2013. līdz 10.05.2018.)
Atzinumā izvērtētās sugu/biotopu grupas	Meži un virsāji; jūras piekraste; vaskulārie augi; sūnas
Apsekošanas datums	28.06.2017.
Zīpas par laika apstākļiem, apsekošanas ilgumu, platību, metodi	Laika apstākli – saule, bez nokrišniem, neliela migla. Apsekošanas laiks 1 stunda. Izvērtēta LVM datu bāzē GEO un DAP dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamā informācija, un objekts apsekots dabā, to visu izstaiķojot, ar mērķi novērtēt saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, tai skaitā uz , kā arī novērtēta tuvākā apkārtne.
Aizsardzības statuss	Dabas liegums „Oviši”
Plānotā saimnieciskā darbība	Meža autoceļa pārbūve

Atzinums sniegtis saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības dokumentu Nr.1.12./IZ1235 „Par sugu un biotopu eksperimentes atzinumu”. Dokumentā norādīts, ka Ventspils novada pašvaldība piedalās Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekta ”Safe coast and sea in Latvia and Estonia ”SAFE SEA””, kurā plāno pārbūvēt autoceļu līdz pludmalei Jaunciema, Tārgales pagastā, Ventspils novadā glābšanas dienesta vajadzībām.

Par biotopu kartes pamatni ir izmantots 15.06.2017. sagatavotais topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 (teritorijas platība 0,36 ha-turpmāk izpētes teritorija).


Izpētes teritorija atrodas Piejūras zemienē, Baltijas jūras krastā. Piejūras kāpu biotopi turpinās gan uz austriumiem, ganrietumiem no izpētes teritorijas. Biotops **1.5., 2180 Mežainas piejūras kāpas** (te un turpmāk -pirms aizsargājamā biotopa nosaukuma dots MK noteikumu Nr. 350 ”Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” atbilstošais punkts (28.06.2015.) un ES biotopa kods saskaņā ar Eiropas Kopienas 1992.g. Padomes Direktīvu 92/43/EEK, ar apzīmi „\*” atzīmējot prioritāri aizsargājamos biotopus) - turpinās arī dienvidu virzienā no izpētes teritorijas. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” visa izpētes teritorija, izņemot pludmali, ir kartēta kā dažāda veida ES nozīmes piejūras kāpu aizsargājamie biotopi.

Dabā konstatēts:

1. Ziemeļu daļā atrodas biotops-smilšainas pludmales (B.1.1.- Latvijas biotopu klasifikatora kods.) Pludmalei nav izveidojies apaugums, nav lāmu. Teritorija neatbilst ne Latvijas, ne ES aizsargājama biotopa statusam.
2. ES nozīmes aizsargājamais biotops **2110 Embrionālās kāpas** (biotopa 1. variants) veidojas šaurā joslā, var tikt noskalots vētru laikā, tāpēc tā robežas ir mainīgas, atkarīgas no sezonas, kurā objekts tiek apsekots. Embrionālās kāpas apaug ar honkēniju (sālsvirzu) *Honckenya peploides*. Biotops sastopams visā Baltijas jūras krastā.
3. ES nozīmes aizsargājamais biotops **2120 Priekškāpas** ir labi attīstītas un tās pakāpeniski pāriet Latvijas un ES nozīmes īpaši aizsargājamajā biotopā **6.6., 2130\* Ar lakstaugiem klātās pelekās kāpas**. Tā kā biotopu pāreja ir pakāpeniska un robeža grūti nosakāma, kā arī atšķirīgo biotopu bioloģiskā vērtība būtiski neatšķiras, biotopu kartē šī teritorija atzīmēta kā biotopu komplekss (1., 2. attēls). Biotopos dominē vaskulāro augu sugas: smiltāju kāpumiedre *Ammophila arenaria*, zilganā kelerīja *Koelerelia glauca*, smilts auzene *Festuca arenaria*, čemurainā mauraga *Hieracium umbellatum* u.c. Sūnu stāvā pārsvarā aug noras vīzobe *Systrichia ruralis* un sīrmā sarmenīte *Racomitrium canescens*. Visas konstatētās retās un īpaši aizsargājamās sugas un to aizsardzības kategorija norādīta pirmajā tabulā. Biotopa **6.6., 2130\* Ar lakstaugiem klātās pelekās kāpas** kvalitāte ir samērā zema, jo kāpās ir daudz smiltāju vītola *Salix daphnooides* stādījumu, kā arī vērojama antropogēnā ieteikme (takas, Padomju armijas atlāsts piesārņojums – betona atliekas, dzelzondrātis u.c.).
4. Latvijas un ES nozīmes īpaši aizsargājamais biotops **1.5., 2180 Mēžainas piejūras kāpas** konstatēts nelielā platibā (3., 4. attēls). Kokaudze veido retmēžu ar pelēko kāpu ieslēgumiem. Konstatēti cilvēku darbības skartī laukumi (daļēji aizauguša ceļa vieta, atrkritumi). Biotopā dominē parastā priede *Pinus sylvestris*, pamēžā atsevišķi parastā pilādža *Sorbus aucuparia* un parastais kadiķis *Juniperus communis*, lakstaugu stāvu veido smilts grīslis *Carex arenaria*, liektā sariņsmilga *Deschampsia flexuosa*, apallapu ziemiciete *Pyrola rotundifolia* u.c.. Sūnu stāvu veido Šēbera rūsaine *Pleurozium schreberi*, slotiņu divzobe *Dicranum scoparium*, tīrā zaļkāte *Pseudoscleropodium purum* u.c. Saskaņā ar literatūras avotu (Aunījs A. (red.), 2013.), minētajā biotopā iekļaujas arī augu sabiedrības šaurās starpkāpu iepļakās (biotopu kartē pie biotopu koda pievienota atzīme “ieplaka”): jūrai tuvākā iepļaka, visticamāk, ir cilvēku darbības ietekmēta, jo konfigurācija atgādina grāvi, bet iepļaka teritorijas dienvidu pierobežā ir mitrāka un dabiskāka, ar augstāku barības vielu saturu augsnē. Abās iepļakās aug baltalksnis *Alnus incana*, āra bērzs *Betula pendula*, parastais krūklis *Frangula alnus*, pūkainā jāngoga *Ribes pubescens*, melnējošais kārkls *Salix myrsinifolia*, bet lakstaugu stāvā sastopamas dažādas sugas, atkarībā no mitruma apstākļiem iepļaku nogāzēs un to dzīlēkajā daļā. Biežāk izplatīta ir

purva madara *Galium palustre*, meža supūburķiskis *Anthriscus sylvestris*, lielā nātre *Urtica dioica*, smilts grīslis *Carex arenaria* u.c. Sūnu stāvā dominē parastā kociņsuna *Climacium dendroides* un parastā smailzarīte *Calliergonella cuspidata*. Kopumā biotops **1.5., 2180 Mežainas piejūras kāpas** atbilst Latvijas nozīmes aizsargājama biotopa pazīmēm, jo saskaņā ar MK noteikumu 350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” 1. tabulu “Īpaši aizsargājamos mežu un krūmāju biotopus raksturojošās pazīmes” 5.1.2. punktu, biotops noteikts ar nozīmīgu struktūras elementu skaitu:

- atbilst biotopa definīcijai;
- atbilst visiem obligātajiem biotopu raksturošajiem kritējiem (izpildās punkti: 5.3.1.; 5.3.2.; 5.3.3. (vismaz piecas ratujošās sugas, no kurām konstatētas: parastā miltene *Arctostaphylos uva-ursi*; smilts grīslis *Carex arenaria*, čemuru paleķis *Chimaphila umbellata*, tumšsarkanā dzeguzene *Epipactis atrorubens*, parastā saldsaknīte *Polyodium vulgare*, ziemeļcetes *Pyrola* spp. u.c.))



1.attēls. Pludmale, embriomālās kāpas un priekškāpas plānotā ceļa pieejas vietā pludmalei.


5. Cauri teritorijai iet iebrukts celš bez seguma (K.). To izmanto zvejnieki, lai noklūtu līdz pludmalei (3.attēls). Augājs ceļa vieta nav saglabājies – sastopami vien atsevišķi eksemplāri (smiltāju kāpukviesis *Leymus arenarius*, parastā sīkkērs *Cardaminopsis arenosa*). Īpašuma “Leitnantī” (kad. apz. 98660050020) teritorijā, kā arī nelielā platībā no īpašuma “Lielirbes meži” (kad. apz. 98660050023) atrodas klasīš smilšu laukums bez apauguma (5.attēls). Šeit kādreiz ir bijusi veca ēka, kas tagad ir nojaukta. Teritorijā nav saglabājušies reti un īpaši aizsargājami biotopi un augu sugas. Biotopu kartē šī teritorija atzīmēta kā ruderāls biotops (K.).




2.attēls. Priekšķāpu un pelēko kāpu komplekss izpētes teritorijā.



3.attēls. Biotops 1.5., 2180 Mežainas piejūras kāpas ar mitras ieplakas ieslēgumu (attēla labajā malā), priežu audzēm un iebraukto ceļu bez seguma izpētes teritorijas austrumu malā.



4.attēls. Skats no izpētes teritorijas rietumu malas (ar biotops 1.5., 2180 Mēžainas piejūras kāpas) uz smiltāju.



5.attēls. Smiltājs nojauktās ēkas vietā.

Plānotā saimnieciskā darbība varētu ieteikmēt aizsargājamos biotopus un retās un īpaši aizsargājamās augu sugas platībā, kādā paredzēta ceļa pārbūve. Tā kā jau tagad kāpu biotopus ieteikmē esošais iebrauktais ceļš un smiltājs bijušās ēkas apkārtnē, papildus ieteikmētā platība, salīdzinot ar biotopu kopējo platību Latvijā, paredzama minimālā apjomā.

Retākā no konstatētajām īpaši aizsargājamajām augu sugām ir sarkanā cefalantēra *Cephalanthera rubra*. Izpētes teritorijā konstatēts tikai viens auga eksemplārs. Dabas liegumā "Oviši" ir viena no bagātākajām sugas populācijām. Sarkanā cefalantēra sastopama kāpu biotopos no Irbes grīvas līdz pat lieguma rietumu robežai. Līdzīga situācija ir arī ar Lēzela vīrcelēs *Linaria loeselii* izplatību Baltijas jūras piekrastē. Kāpu biotopos vēl plašāk izplatīta ir litorālā suga - pūkainais plostbārdis *Tragopogon heterospermus*. Pļavas silpurene *Pulsatilla pratensis* un

smaržīgā naktsvijole *Platanthera bifolia* ir samērā bieži sastopamas sugas gan Piejūras zemienē, gan citur Latvijā. Varenu tikt izmīcināti nedaudzi minēto sugu eksemplāri, kas būtiski neietekmēs sugu populācijas ne dabas lieguma teritorijā, ne Latvijā kopumā.

Ieteicamie pasākumi ietekmes uz vidi mazināšanai:

- ieteicams veidot ceļa trasi un apgrīešanās laukumu minimālajā tehniski iespējamā apjomā.
- nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus erozijas riska mazināšanai;
- ārpus ceļa trases nenovietot tehniku aizsargājamajos biotopos, neierīkotas būvmateriālu vai tehnikas uzglabāšanas novietnes, kā arī, būvniecības laikā tos nešķērsot ar tehniku.

1. tabula

*Retās un īpaši aizsargājamās augu sugas*

N r.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Vaskulārie augi	SG	ES	ĪAS	MIK	Biotopa veids, piezīmes
	<i>Cephalanthera rubra</i>	sarkanā cefalantēra	1		1	1	+	2180 (ar biotopa 2130* ieslēgumiem)
	<i>Linaria loeselii</i>	Lēzela vīrciele	3	II	1			2120
	<i>Ionicera caerulea</i> <i>subsp. pallasii</i>	Pallasa sausserdis	3		1			2180
	<i>Platanthera bifolia</i>	smaržīgā naktsvijole	4		1			2180
	<i>Pulsatilla pratensis</i>	plavas silpurene	4	V	1			2130*, 2180
	<i>Tragopogon</i> <i>heterospermus</i>	pūkainais plostbārdis	3					2120; 2130*

Saīsinājumi:

SG – aizsardzības kategorija Latvijas Sarkanajā grāmatā  
ES – Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEC (21.05.1992) Par dabisko biotopu, savvalas floras un faunas aizsardzību. II pielikums. Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sferā un kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju nodalīšana. V pielikums. Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sferā un kuru iegūšana un ekspluatācija dabā var būt pieļaujama.

ĪAS – īpaši aizsargājama suga (MIK noteikumi Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”, 14.11.2000., grozījumi 27.07.2004. Cipari 1 un 2 apzīmē 1. vai 2. pielikumu)

MIK – sugas aizsardzības nodrošināšanai var veidot mikroliegumus (2012. gada 18. decembra MK noteikumi Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”)

## **Secinājumi**

1. Latvijas un ES nozīmes biotopus plānotā saimnieciskā darbība ietekmēs minimālā platībā – nav paredzama būtiska ietekme uz dabas lieguma “Oviši” biotopu kontinuitāti.
2. Teritorijā konstatēto reto un īpaši aizsargājamo augu sugu (1. tabula) populācijas dabas liegumā “Oviši” ir plaši pārstāvētas un dažu minēto sugu eksemplāru iznīcināšana būtiski nesamazinās sugu izplatību ne dabas lieguma “Oviši”, ne Latvijas teritorijā.
3. Lai mazinātu ietekmi uz vidi, doti sekojoši ieteikumi:
  - ieteicams veidot ceļa trasi un apgrīešanās laukumu minimālajā tehniski iespējamā apjomā.
  - nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus erozijas riska mazināšanai;
  - ārpus ceļa trases nenovietot tehniku aizsargājamajos biotopos, neierīkotas būvmateriālu vai tehnikas uzglabāšanas novietnes, kā arī, būvniecības laikā tos nešķērsot ar tehniku.

## **Literatūra**

- Andrušaitis G. (red.), 2003. *Latvijas Sarkanā grāmata. 3. vaskulārie augi*. Rīga, 691 lpp.
- Auniņš A. (red.), 2013. *Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā*. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. precīzs izdevums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rīga, 360 lpp.
- Kabucis I. (red.) 2004. *Latvijas biotopi. Klasifikators*. Latvijas Dabas fonds, 160 lpp. *Latvijas biotopi. Klasifikators*. 2001. Rīga: Preses nams, 96 lpp.
- Atzinums sagatavots uz 7 lapaspusēm ar vienu pielikumu.
- ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**
- Ilze Rēriha

## 1. pieļikums


### B.1.1. — *smilacinae* pludmales


2110 - biotops 2110 Embriofora la kafpas

2120 + 2130\* - biotopu kompleks - 2120 Prekštejpa

2180 iepļaka - īeslegums biotopā 2180 Mežaīnas

piéjuras klapas





## Tehniskie noteikumi Nr.VE18TN0029

izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" lī3. panta pirmo un otro daļu,  
Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos  
noteikumus paredzētajai darbībai” 15. punktu

Derīgi līdz 2023. gada 6. februārim.

Persona, kura gatavojas Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000052035, adresē:  
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. nr. 63629450, e-  
pasts: [info@ventsplisnd.lv](mailto:info@ventsplisnd.lv).  
*Kontaktpersona: Ventspils novada pašvaldības Tārgales  
pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. nr.  
26491057, e-pasta adrese: [marcis.laksbergs@ventsplisnd.lv](mailto:marcis.laksbergs@ventsplisnd.lv).*

Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta “Safe coast and sea in Latvia and Estonia “SAFE SEA”” ietvaros paredzēta autoceļa nobrauktuves pārbūve līdz pludmalei un apgrīešanās laukuma un stāvlaukuma izbūve glābšanas dienesta vajadzībām.

Paredzētās darbības norises Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamie īpašumi vieta: “Leitmani” (kadastra Nr.9866 005 0020) un “Lielirbes meži” (kadastra Nr.9866 005 0023). Objekta izbūve paredzēta teritorijā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā (turpmāk Kāpu aizsargjosla), ārpus Ventspils novada ciemu robežām.

Pamatojums: 2017. gada 1. septembrī Ventspils novada pašvaldības reģistrētais iesniegums; 27.09.2017.; 05.01.2018. saņemtā papildinformācija. Valsts vides dienesta Ventspils regionālās vides pārvaldes 07.02.2018. ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr.VE18SI0010, kurā iekļauts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

### Vides aizsardzības prasības:

1. Nodrošināt objekta izbūvi atbilstoši iesniegumā aprakstītajai būvniecības iecerei (veikt *autoceļa nobrauktuves, kas šobrīd ir dabiska nobrauktave un tiek izmanto ta zvējinieku vajadzībām, pārbūvi ~ 0,120 km garumā un 3 m platumā; apgriešanās laukuma un*

*nobrauktuvēs seguma aptuvenā platība – 1590 m<sup>2</sup>, t.sk. 96 m<sup>2</sup> dzelzbetona plātnu segums; apgriešanās laukumu ierīkot bijušā PSRS militārā objekta teritorijā, nekustamajā īpašumā „Leitmani”).*

2. Atbilstoši ekspertes Ilzes Rērihas 30.06.2017. sagatavotajam „Eksperta atzinums par meža autocelā pārbūvi Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumos “Leitmani” (kad. apz. 98660050020) un “Lielirbes meži” (kad. apz. 98660050023) glābšanas dienesta vajadzībām”:

- 2.1. veidot ceļa trasi un apgriešanās laukumu minimālajā tehniski iespējamā apjomā;
- 2.2. nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus erozijas riska mazināšanai;
- 2.3. ārpus ceļa trases nenovietot tehniku aizsargājamos biotopos, neierikot būvmateriālu vai tehnikas uzglabāšanas novietnes, kā arī būvniecības laikā tos nešķērscot ar tehniku.
3. Piebraukšanai izmantot esošus piebraucamos ceļus.
4. Nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts un smilts - grants izmantošanu saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 10.panta nosacījumiem, tai skaitā:
  - 4.1. iegūt derīgos izraktenus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
  - 4.2. iegādāties derīgos izraktenus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izraktenu ieguvēs licences vai derīgo izraktenu ieguvēs atļauja, vai dabas resursu ietоšanas atļauja.
5. Nodrošināt būvdarbu veikšanas metodes, kas saudzētu esošo kāpu reljefu un pēc iespējas mazāk skartu dabiskās kāpas.
6. Vietās, kur būvniecības laikā tiks bojāta zemsedze, darbus veikt novēršot augstnes eroziju.
7. Veicot būvdarbus kokiem pietuvinātās vietas, nodrošināt koku aizsardzības pasākumus, lai minimāli tiktu bojātas koku stumbri un saknes. Nodrošināt bojāto un atsegto sakņu aizsardzības pasākumus, sakņu sistēmas mitruma režīma saglabāšanu. Rakšanas darbus izmantojot tehniku, atlauts veikt tikai tad, ja attālums no koka līdz darbu veikšanas vietai ir lielāks par 1,50 m. Gadījumos, kad attālums ir mazāks, rakšanas darbi jāveic ar rokām.
8. Dzelzbetona plātnu sega vilņu darbības zonā montējama darbu nobeigumā, kad celšanai paredzētā tehnika var pārvietoties pa izbūvētā ceļa seguma.
9. Nodrošināt mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un grunts un gruntsūdenu piesārnošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā. Vides piesārnojuma novēršanai vai samazināšanai, izmantot naftas produktus absorbējošos materiālus.
10. Nodrošināt teritorijas sakārtošanu pēc būvniecības darbu pabeigšanas.
11. Nodrošināt atkritumu t.sk. bīstamo, kas radušies būvdarbu laikā savākšanu un nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
12. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
13. Līgumus par būvniecības atkritumu, kas nav klasificēti kā bīstamie atkritumi, izvešanu no objekta atlauts noslēgt tikai ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas atbilstoši Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr.199 “Būvmieciбā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām, elektroniski reģistrējušies būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (BRAPUS).
14. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības never izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.

15. 14 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpildokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:  
15.1. sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrezējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;  
15.2. objekta izbūvei izmantotās smilts, smilts - grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

#### Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības iesniegums uz 3 lapām;
2. Ieteikmes sākotnējais izvērtējums uz 11 lapām;
3. Valsts un pašvaldību institūciju sniegta informācija uz 1 lapām;
4. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 18 lapām;
5. Eksperītes Ilzes Rērihas 30.06.2017. sagatavotais „Eksperīta atzinums par meža autoceļa pārbūvi Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumos “Leitmani” (kad. apz. 98660050020) un “Lielirbes meži” (kad. apz. 98660050023) glābšanas dienesta vajadzībām”.

#### Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 2)punkts, 64.panta pirmā daļa, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā daļa, 76.pants, 77.panta pirmā daļa, 79.panta pirmā daļa, 89.panta pirmā un otrā daļa;
2. Aizsargoslu likuma 6.panta pirmā daļa, 36. panta otrās daļas 6.punkts;
3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;
4. Būvniecības likuma 2.pants;
5. Likuma “Par zemes dzīlēm” 10. pants;
6. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;
7. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts;
8. Likuma “Par autoceļiem” 16.panta piektā daļa;
9. Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”;
10. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkts;
11. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.4.apakšnodalā un 167.punkts;
12. Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13.punkts.

#### Procesa dalībnieku viedoklis:

1. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde (07.02.2018. ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr.VE18SI0010) secina, ka ierosinātā darbība neatbilst likuma „Par ieteikmes uz vidi novērtējumu” 4., 4<sup>!</sup> pantā un 1. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ieteikmes uz vidi novērtējums.
2. Ministru kabinets 2016. gada 17. novembrī ir izdevis rīkojumu Nr. 692 (prot. Nr. 63 21. §) *Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai*. Ar minēto rīkojumu tiek apstiprināts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai (turpmāk Plānojums) līdz 2030. gadam. Rīkojuma 3.punktā uzdots Plānojumā minētajām atbildīgajām un iesaistītajām valsts institūcijām īstenoši plānojumā noteiktos uzdevumus atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekkiem vai piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību. Plānojumā izvērtēta cilvēku drošības un

glābšanas nodrošināšana attīstāmajās vietas. Balstoties uz 2015.gadā veiktā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsekojuma datiem, attīstāmajās vietās papildus ir veikts operatīvo dienestu lokālo piekluvies iespēju (piebrauktuju) pie jūras vērtējums, izdalot vietas ar pietiekamu, nedaudz apgrūtinātu vai apgrūtinātu piekluvi. Izvērtējot apūtnieku plūsmu, prioritāri nepieciešams uzlabot operatīvo dienestu lokālo piekluvi (piebrauktuves) jūrai 15 attīstāmajās vietās, t.sk. arī Ventspils novada Tārgales pagastā, līdz ar to Pārvaldes skatījumā Darbības vieta atbilst Plānojumā noteiktajai vietai, kur prioritāri būtu nepieciešams uzlabot operatīvā transporta piekluvi jūrai, tādējādi izpildot Ministru kabinetā rīkojumā uzdotu.

3. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecība 22.09.2017. vēstulē Nr.VM9.5-5/461 norāda, ka neiebilst pret paredzēto darbību.

Eksperte Ilze Rēriha 30.06.2017. sagatavotajā „Eksperta atzinums par meža autocela pārbūvi Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumos „Leitnanti” (kad. apz. 98660050020) un „Lielirbes meži” (kad. apz. 98660050023) glābšanas dienesta vajadzībām” norāda, ka Darbības vieta konstatētas tādas retās un īpaši aizsargājamās augu sugas kā sarkanā cefalantēra *Cephalanthera rubra*, Lēzela vīrcèle *Linaria loeselii*, Pallasa sausserdis *Lonicera vaerulea subsp. pallasi*, smaržīgā naktsvijole *Platanthera bifolia*, plavas silpurene *Pulsatilla pratensis* un pūkainais plostbārdis *Tragopogon heterospermus*. Paredzētās darbības rezultātā varētu tikt iznīcināti nedaudzi konstatētie īpaši aizsargājamo augu sugu eksemplāri, kas būtiski neietekmēs sugu populācijas ne dabas lieguma “Oviši” teritorijā, ne Latvijā kopumā. Darbības vietā un tai pieguļošajā teritorijā ir konstatēti īpaši aizsargājami biotopi 1.8., 2180 *Mežainas piejūras kāpas*, 2110 *Embrionālās kāpas*, 2120 *Priekšķāpas* un 6.6., 2130\* *Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas*. Plānotā saimnieciskā darbība varētu ietekmēt aizsargājamos biotopus un retās un īpaši aizsargājamās augu sugaras platībā, kādā paredzēta ceļa pārbūve. Tā kā jau tagad kāpu biotopus ietekmē esošais iebrauktais ceļš un similtājs bijušās ēkas apķartnē, papildus ietekmētā platība, salīdzinot ar biotopu kopējo platību Latvijā, paredzama minimālā apjomā.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzēti darbībai“ 25., 26. un 27.punktu.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēnesī laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspili, LV-3601.

Direktore

I. Plavina

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!

Kalniņa, 63624660,  
[zane.kalnina@vvd.gov.lv](mailto:zane.kalnina@vvd.gov.lv)

Ventspils novada dome  
Vienošanās reģ. Nr. \_\_\_\_\_

AS „Latvijas valsts meži”  
Vienošanās reģ. Nr. \_\_\_\_\_

par valstij piederoša  
zemēs gabala bezatlīdzības lietošanu

Rīgā, sagatavošanas datums 2018.gada 20.jūnijā  
Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

**Ventspils novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. . 90000052035, tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kura rikojas saskaņā ar Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem „Ventspils novada pašvaldības molkums” Nr.19, turpmāk – PAŠVALDĪBA, no vienas puses, un **Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”**, turpmāk - LVM, reģistrācijas Nr. 40003466281, tās Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes aprites vadītājas Unas Liepiņas, personā, kas rikojas pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija LVM Prezidenta Roberta Strīpnieka izdotu pārpilnvarojojumu Nr. 5-1.2\_00ds\_101\_18\_110, kas izdota, izmantojot ar Zemkopības ministrijas 2018.gada 15.jūnija pilnvaru Nr.3-4-1/e/1420/2018 piešķirtās pārpilnvarojuma tiesības, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti - Puses, ktrs atsevišķi - Puse,  
pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izķērdēšanas novēršanas likums” 2.pantu un 5.panta sesto daļu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk- Vienošanās vai Līgums:

## 1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

- 1.1. LVM nodod un PAŠVALDĪBA pieņem bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu „Leitnantī” ar kadastra numuru 9866 005 0020, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 005 0020 un platību 0,0998 ha (nulle komats nulle deviņi simti deviņdesmit astoņi hektāri), un nekustamā īpašuma "Lielirbes meži" ar kadastra numuru 9866 004 0119, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 005 0023 daļu ar platību 0,0320 ha (nulle komats nulle trīs simti divdesmit hektāri), 0,1318 ha (nulle komats tikstotis trīs simti astoņpadsmiņi hektāri) kopplatībā, un inženierbūves (serviņuta ceļu) ar būves kadastra apzīmējumu 9866 005 0023 003 un 9866 005 0023 004, kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, un ietilpst nekustamā īpašuma "Lielirbes meži" ar kadastra numuru 9866 004 0119, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 005 0023 sastāvā, turpmāk – Zemes gabals, kas izziņmēts atrašanās vietas shēmā un pievenots šai Vienošanās kā Pielikums Nr.1 un ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. Ipašuma tiesības uz Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamo īpašumu „Leitnantī” ar kadastra numuru 9866 005 0020, nostiprinātas zemesgrāmatu nodajās Tārgales pagasta ministrījas personā, Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodajās Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000379766. Ipašuma tiesības uz Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamo īpašumu „Lielirbes meži” ar kadastra numuru 9866 004 0019, nostiprinātas zemesgrāmatā valstij Zemkopības ministrijas personā, Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodajās Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000239482.
- 1.3. Vienošanās 1.1. punktā minēto Zemes gabalu LVM nodod PAŠVALDĪBAI bezatlīdzības lietošanā ar mērķi nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – veikt ceļa būvniecību un uzturēšanu, tas ir, projekta “Safe coast and sea in Latvia and Estonia “SAFE SEA”” ietvaros veikt nobrauktuves līdz pludmalei uzlabošanu un apgriešanās laukuma izveidi Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta (VUGD) vajadzībām. Līguma darbības laikā Vienošanās 1.1. punktā norādītajā Zemes gabala saskaņā ar šājā Līguma punktā noteikto izbūvētā ceļu infrastruktūra ir PAŠVALDĪBAS īpašums, kas nav reģistrējams zemesgrāmatā kā pastāvīgs īpašums.
- 1.4. Nemot vērā, ka Līguma 1.3. punktā minētie ceļa būvniecības un uzturēšanas darbi tiks veikti meža zemē, tad visi darbi, kas saistīti ar ceļa būvniecību un uzturēšanu, šīs Vienošanās izpratnē ir uzskatāmi par meža darbiem un darbiem meža infrastruktūras objektos, un šādā sakarībā PAŠVALDĪBA apņemas izpildīt LVM prasības, kas tiek izvirzītas mežsaimniecisko darbu izpildes līgumpartneriem, kā arī ievērot visus normatīvos aktus, kas attiecas uz darbu izpildi meža zemēs:
  - 1.4.1. Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;

- 1.4.2. Norādījumi augstnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos;
- 1.4.3. Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi;
- 1.4.4. Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā LVM līgumpartneriem;
- 1.4.5. Vides aizsardzības prasības meža darbos;
- 1.4.1.-1.4.5. apakšpunktos minētās prasības ir pieejamas LVM tīmekļa vietnē:  
<http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/lepirkumi/liguma-pielikumi/contratadd/26>.
- 1.5. PAŠVALDĪBA apnemtas ievērot meža apsaimniekošanas standartos noteiktos FSC principus un kritērijus (sertifikācijas standarti pieejami tīmekļa vietnē-  
[http://www.lvm.lv/lat/profesionalitem/sertifikacija/fsc\\_sertifikacija/](http://www.lvm.lv/lat/profesionalitem/sertifikacija/fsc_sertifikacija/)) un PEFC meža apsaimniekošanas standartā noteiktās prasības (standarts pieejams tīmekļa vietnē-  
[http://www.lvm.lv/lat/profesionalitem/sertifikacija/pefc\\_sertifikacija/](http://www.lvm.lv/lat/profesionalitem/sertifikacija/pefc_sertifikacija/)), kas saistīti ar Zemes gabala izmantošanas mērķi.
- 1.6. PAŠVALDĪBA apnemtas nodrošināt pieju akreditētai sertifikācijas institūcijai audīta veikšanai par PAŠVALDĪBAS, tai skaitā, piesaistīto trešo personu, veiktajam darbibām, saskaņā ar noslēgtu bezatlīdzības lietošanas līgumu, meža apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros.
- 1.7. Uz Zemes atrodas mežs. Nogabalu apraksts ir šis vienošanās Pielikumā Nr.2.
- 1.8. Zemes gabals ietilpst medību platībās, ko LVM izmanto medību organizēšanā (702 kvartāla apgabals). LVM organizēto medību pakalpojuma saņēmējiem ir tiesības brīvi šķērsot Zemes gabalu, lai piekļūtu medību platībam. Kontaktpersona - LVM Medību iecirknā vadītājs Mārcis Pavlovičs - 29423521.
- 1.9. Vienošanās 1.3.punktā minētās būvniecības laikā PAŠVALDĪBAI ir tiesības izmantot tās lietošanā nodotos Zemes gabalus tikai atbilstoši Pielikumā Nr.1 norāditajai shēmai.

## 2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

### 2.1. PAŠVALDĪBA:

- 2.1.1. Šis Vienošanās darbības laikā PAŠVALDĪBA apņemas neaprēķināt nekustamā ipašuma nodokli par bezatlīdzības lietošanā nodoto Zemes gabalu.
- 2.1.2. Iete Vienošanās 1.1. punktā norādito Zemes gabalu atbilstoši Vienošanās 1.3. punktā norādītajam izmantošanas mērķim, saimnieciskajam un funkcionālajam uzdevumam;
- 2.1.3. Iete Zemes gabalu kārtīgi, saimnieciski, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā sanitāro, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, darba drošības un citām normatīvo aktu, valsts un pašvaldību dienestu prasībām, kā arī atbilstoši šajā Vienošanās atrunātajiem LVM izvirzītajiem papildus nosacījumiem (Vienošanās 1.4. punkta apakšpunktī);
- 2.1.4. par katru nelaimēs gadījumu, kurš noticis, veicot Vienošanās paredzētos darbus, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc akta sastādišanas par nelaimēs gadījumu darbā, PAŠVALDĪBA rakstveidā informē LVM un nosūta akta par nelaimēs gadījumu darbā kopiju;
- 2.1.5. neveic prettiesiskās darbības vai darbības, kas radītu paaugstinātas bistamības risku, kā arī savu iespēju robežas nepielauj šādas darbības no trešo personu puses;
- 2.1.6. savu iespēju robežas pasargā Vienošanās 1.1. punktā norādīto Zemes gabalu no ūdens un vēja erozijas, tā pārpurvošanos vai sablinēšanos, nepiesārno ar rāzošanas atkritumiem, ķīmiskajam vai radioaktīvajām vielām un ar savu darbību neizraisa citus posteošus procesus;
- 2.1.7. ar savām darbībām neaizskar citu lietotāju, nomnieku vai trešo personu likumīgās intereses;
- 2.1.8. ievēro Zemes gabalam noteiktos apgrūtinājumus un aprobējojumus;
- 2.1.9. sakopj un uzuz kartībā lietošanā nodoto Vienošanās 1.1. punktā norādīto Zemes gabalu;
- 2.1.10. ir tiesīga pieprasīt no LVM informāciju, kas nepieciešama ar Vienošanos saistīto tiesību un pienākumu izpildei;
- 2.1.11. nav tiesīga nodot Zemes gabala lietošanā trešajai personai, cik tālu tas nav saistīts ar Meža likumā noteikto Zemes gabala lietošanas mērķi;
- 2.1.12.ja Vienošanās darbības laikā, PAŠVALDĪBA Zemes gabalā konstatē neatzīmētu putna ligzdu, kuras diametrs pārsniedz 50cm (piecdesmit centimetri), PAŠVALDĪBA nekavējoties pārrauca ceļa būvniecības darbus un par konkrētajiem apstākļiem informē LVM, kas pieņem PAŠVALDĪBAI saistošu lēmumu;

2.1.13. tā kā plānoto darbību vieta atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, ir jāievēro Aizsargjoslu likuma 36. panta 2. un 2.1. daļas nosacījumi – 1) autoceļa līdz pludmalei izbūves darbus un tehnikas apgrīešanas laukuma izbūves darbus iespējams veikt tikai pēc paredzējās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma sanemšanas un Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma par noslēguma ziņojumu, novērtējuma ziņojuma sanemšanas vai tehnisko noteikumu, kas izdoti saskanā ar likuma “Par ieteikmes uz vidi novērtējumu” prasībām, sanemšanas; 2) attiecīgā apbūve paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;

2.1.14. tā kā Zemes gabals atrodas Rīgas juras līcī krasta kāpu aizsargjoslā, kur pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams veikt meža zemes atmežšanu, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36. panta ceturtā daļas otrā punkta noteikumiem krasta kāpu aizsargjoslā ir aizliegts veikt būvniecību bez Ministru Kabineta ikreizēja rīkojuma;

2.1.15. nemot vērā, ka plānoto darbību vietas teritorijā atrodas Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS (<http://ozols.daba.gov.lv/pub/>) reģistrēti aizsargājami biotopi un irespējama būtiska ietekme uz tiem, ir nepieciešams dabbas eksperta atzinums un plānoto darbību saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi;

2.1.16. tā kā iipašumā "Leīmantī" (kadastra numurs 9866 005 0020) esošā būve ir nojauktā, VUGD transporta līdzekļu apgrīešanas vietu ir nepieciešams plānot nojauktās būves vietā, līdz ar to, būtiski samazinot plānotās darbības ietekmi uz vidi;

2.1.17. pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, tam ir nodrošināma brīva piekluve sabiedrībai;

2.1.18. pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, Pašvaldībai ir jāveic būjuj kadastrālā uzmērīšana;

2.1.19. ekspluatācijas laikā Pašvaldībai ir pienākums uzturēt izbūvēto ceļu, dzelzsbetona plātnu segumu un apgrīešanās laukumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī LVM prasībām (LVM apsekošanas rezultātā konstatētais objektu stāvoklis un norādījumi to remontam vai demontažai ir saistoti Pašvaldībai).

2.1.20. pēc vilņu iedarbības zonā izbūvētā dzelzsbetona ceļa plātnu seguma ekspluatācijas perioda beigām jāparedz dzelzsbetona ceļa plātnu demontaža un teritorijas sakārtosana par saviem līdzekļiem.

## 2.2. LVM:

2.2.1. ir tiesīga veikt uzraudzību par Vienošanās 1.1. punktā norādītā Zemes gabala lietošanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem un tiesību aktu prasībām;

2.2.2. ir tiesīga lemt par PAŠVALDĪBAS darbu pārtraukšanu līdz pārkāpumu novēršanai un zaudējumu atlīdzināšanai (ja tādi raditi), konstatējot jebkuru darba aizsardzības prasību pārkāpumu, ievērojot tiemekļa vietnē <http://www.lvm.lv/biznes-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/26> pieejamos LVM nosacījumus „Ligumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus”;

2.2.3. sniedz PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Vienošanās izpildi un Zemes gabala pārņemšanu PAŠVALDĪBAS lietošanā;

2.2.4. vai tā ligumpartneriem šīs Vienošanās darbības laikā ir tiesības izmantot Zemes gabalu darbībām, kas nepieciešamas mēža apsaimniekošanas darbu veikšanai un LVM apsaimniekošanā esošo valsts meža zemju ugunsapsardzības pasākumu nodrošināšanai. Gadjumā, ja Zemes gabalu nepieciešams izmantot ārkārtas situāciju novēršanai un/vai ugunsapsardzības pasākumu nodrošināšanai LVM apsaimniekošanā esošajās mēža zemēs, LVM ir tiesīga izmantot Zemes gabalu bez iepriekšēja brīdinājuma vai saskaņojuma ar PAŠVALDĪBU;

2.2.5. ir pienākums nodrošināt PAŠVALDĪBU ar informāciju par saglabājamaīām dabas vērtībām, ja tādas tiek konstatētas Vienošanās darbības laikā.

## 3. ZEMES GABALA NODOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Vienošanās stājas spēkā tās apņējās parakstīšanas brīdi.

3.2. Vienošanās ir noslēgta uz 10 (gadiem) gadiem. Vienošanās termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

3.3. PAŠVALDĪBA nodod Vienošanās 1.1. punktā minēto Zemes gabalu atpakaļ LVM pirms noteikā lietošanas termina, ja Zemes gabals vairs netiek izmantots atbilstoši nodrošanas mērķim, vai gadījumā, ja pēc Vienošanās spēkā stāšanās, Zemes gabala lietošana Vienošanās 1.1. punktā norādītajam mērķim nav iespējama.

3.4. LVM Vienošanās 1.1. punktā norādīto Zemes gabalu PAŠVALDĪBAS lietošanā nodod ar Nodošanas

– pieņemšanas aktu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās. Abpusēji parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu pievieno pie Vienošanās kā Pielikumu. Nodošanas – pieņemšanas aktā tiek noteikts Zemesgabala faktiskais stāvoklis tā nodošanas bridi un ar Nodošanas – pieņemšanas aktā parakstīšanu PAŠVALDĪBA apliecinā, ka tai ir ziņāms Zemesgabala faktiskais stāvoklis.

3.5. Vienošanās var tikt izbeigta vienpusējā kārtā, par to rakstveidā pazīnjojot vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš un PAŠVALDĪBA nodod Vienošanās 1.1. punktā minēto Zemes gabalu atpakaļ LVM pirms Vienošanās 3.2. punktā noteiktā termiņa, ja:

- 3.5.1. Zemes gabals vairs netiek izmantots atbilstoši nodošanas mērķim;
- 3.5.2. ja pēc Vienošanās spēkā stāšanās, Zemes gabala lietošana Vienošanās 1.3. punktā norādītajam mērķim nav iespējama;
- 3.5.3. ja Ministru Kabinetts nepienem Vienošanās 2.1.14. punktā minēto rīkojumu par meža zemes atmežošanu Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

3.6. Pēc Vienošanās termiņa beigām, Zemes gabals tiek nodots atpakaļ LVM ar Nodošanas – pieņemšanas aktu. Nodošanas – pieņemšanas aktā tiek noteikts Zemes gabala faktiskais stāvoklis tās nodošanas bridi.

3.7. Pēc Vienošanās darbības termiņa beigām, uz Zemes gabala likumīgi izbūvētie infrastruktūras objekti PAŠVALDĪBAI tie jādemontē un jāveic Zemes gabala sakārtosāna par saviem līdzekļiem.

3.8. Puses vienojas, ka Vienošanās laikā celtās ēkas un būves nav uzskatāmas par nepieciešāniem un derīgiem izdevumiem, ko PAŠVALDĪBA ir taisījusi lietai un LVM nav jāatlīdzina PAŠVALDĪBAS izdevumi šajā sakārā.

3.9. Būves, kas Vienošanās darbības laikā uzbūvētas bez LVM piekrīšanas, izņemot tās, kas paredzētas Vienošanās 1.3. punktā, uzskatāmas par nelikumīgu būvniecību un PAŠVALDĪBAI tās par saviem līdzekļiem ir jānojauc.

#### 4. MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 4.1. PAŠVALDĪBAL ir pienākums ar tās ļaunā nolūkā vai aiz rupijas neuzmanības veiktas darbības vai bezdarbības dēļ Vienošanās 1.1. punktā norādītajam Zemes gabalam nodarītos bojājumus novērst par saviem līdzekļiem.
- 4.2. PAŠVALDĪBA atbild par trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas radušies ar Vienošanās noteikumu nepildīšanu, ļaunā nolūkā vai aiz rupijas neuzmanības veiktas darbības vai bezdarbības dēļ.
- 4.3. LVM neužņemas nekādu atbildību, ja PAŠVALDĪBAI ārēju apstākļu rezultātā neizdodas veikt ceļa būvniecību un uzturēšanu Zemes gabā.

#### 5. NEPĀRVARAMA VARA

- 5.1. Puses nenes atbildību par pilngu vai daļēju Vienošanās neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā PUSE neverēja ne paredzēt, ne novērst, ne ieteikmēt, un par kuru rašanos tā nenes atbildību, tai skaitā, stihiskas nelaimes, zemestrices, plūdi, ugunsgrēki, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, no abām PUSEM neatkarīgu iemeslu dēļ radušies robežu strīdi, kā arī PUSEM saistoši normatīvie akti, tai skaitā, būvniecības darbu ierobežojumi/aizliegumi dabas aizsardzības nolūkos, saskaņā ar kuriem PUSEM nav iespējams izpildit Vienošanās noteiktās saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos PUSEI ir nekavējoties, bet ne vēlak kā 5 (pieci) darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI, pretējā gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramu varu ir uzskatāma par nepamatotu.  
Ja nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (tris) mēnešiem, PUSES iespējami driz sāk sarunas par Vienošanās izpildes alternatīviem variantiem vai arī izbeidz Vienošanās.
- 5.2. Domstarpības, kas rodas saistībā ar Vienošanās izpildi, Puses risina sasystarpēju pārrunu ceļā un saskaņā ar tiesību aktiem.

#### 6. DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Domstarpības, kas rodas saistībā ar Vienošanās izpildi, Puses risina sasystarpēju pārrunu ceļā un saskaņā par Vienošanās neatņemamu sastāvdalī.

#### 7. CITI NOTEIKUMI

- 7.1. Vienošanās grozījumi, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir Pusēm saistoši un uzskatāmi par Vienošanās neatņemamu sastāvdalī.

7.2. Puses vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildis personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja:

7.2.1. abas Puses pirms šajā Vienošanās paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju;

7.2.2. kādas no Pusēm saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta. Pusei, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties pazīnot elektroniski uz sekojošu e-pasta adresi: lvm@lvm.lv (gadījumā, ja puse, kurās saistību tiesības tiek pārņemtas ir PAŠVALDĪBA), info@ventsipilsnd.lv (gadījumā, ja Puse, kurās saistību tiesības ir pārņemtas ir LVM) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju.

7.3. Pušu kontaktpersonas šīs Vienošanās darbības laikā:

7.3.1. no PAŠVALDĪBAS puses - Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. 26491057, e-pasts: marcis.laksbergs@ventsipilsnd.lv;

7.3.2. no LVM puses – Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciāliste Solvita Vieško, 27034192, s.viesko@lvm.lv,

7.4. Ja mainoties normatīvo aktu regulējumam kāds Vienošanās noteikums zaudē spēku, Vienošanās nezaudē spēku tās pārejtos punktos un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Vienošanos atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.5. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

7.6. Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, uz 5 (piecām) lapām. Vienošanās ir 3 (tris) Pielikumi, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:

7.6.1. atrašanās vietas shēma;

7.6.2. mēža nogabalu apraksts;

7.6.3. nodošanas – pieņemšanas akts.

## PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

<b>PAŠVALDĪBA</b> Reģ. Nr. 90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 AS Swedbank Konts: LV43HABA0551025783880 Kods HABALV22 Tālr.: 63629450, fakss 63622231, e-pasts: <u>info@ventsipilsnd.lv</u>	<b>AS „Latvijas valsts meži”</b> Reģ. Nr. 40003466281 Vainodes iela 1, Riga, LV-1004 Tālr. 67602075, 67805015 fakss 67805430 e-pasts: <u>lvm@lvm.lv</u> <a href="http://www.lvm.lv">www.lvm.lv</a>
Aivars Mucenieks	Una Liepiņa

Šis līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**Nodošanas – pieņemšanas akts**  
(pie Vienošanās  
par valstij piederoša zemes gabala bezatlīdzības lietošanu)

Rīgā, sagatavošanas datums 2018.gada 20.jūnijā  
Parakstišanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

**Ventspils novada dome, reģistrācijas Nr. 90000052035**, tās priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kura rīkojas saskaņā ar Ventspils novada domes saistīšiem noteikumiem „Ventspils novada pašvaldības nolikums” Nr.19, turpmāk – PAŠVALDĪBA, no vienas puses, un **Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”**, turpmāk- LVM, reģistrācijas Nr. 40003466281, tās Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes aprites vadītājas Unas Liepiņas, persona, kas rīkojas pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnijā LVM Prezidenta Roberta Štiprieka izdoto pārpilnvietojumu Nr. 5-1.2\_00ds\_101\_18\_110, kas izdota, izmantojot ar Zemkopības ministrijas 2018.gada 15.jūnija pilnvaru Nr.3-4-11e/1420/2018 piešķirtās pārpilnvietojuma tiesības, no otras puses, saskaņā ar starp Pusēm noslēgtās Vienošanās par valstij piederoša zemes gabala bezatlīdzības lietošanu, 3.3.-punktu sastādījām šo aktu par to, ka LVM nodod un PAŠVALDĪBA pieņem lietošanā:

1. Nekustamo īpašumu “Leitnanti” ar kadastra numuru 9866 005 0020, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 005 0020 un platību 0,0998 ha (nulle komats nulle deviņi simti deviņdesmit astoņi hektāri), un nekustamā īpašuma “Lielirbes meži” ar kadastra numuru 9866 004 0119, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 005 0023 daļu ar platību 0,0320 ha (nulle komats nulle trīs simti divdesmit hektāri), 0,1318 ha (nulle komats tūkstošis trīs simti astoņpadsmit hektāri) kopplatībā, un inženierbūves (serviņu ceļu) ar būvēs kadastra apzīmējumu 9866 005 0023 003 un 9866 005 0023 004, kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, un ietilpst nekustamā īpašuma “Lielirbes meži” ar kadastra numuru 9866 004 0119, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 005 0023 sastāvā (turpmāk - Zeme).
2. PAŠVALDĪBA ir iepazinūties ar Zemes faktisko stāvokli, Zemes robežas dabā PAŠVALDĪBAI ir ierādītas un PAŠVALDĪBA ir informēta par lietas faktisko stāvokli, lietošanas iespējām un darbības veidiem.
3. Nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, katrai uz vienas lapas, no kuriem viens paliek PAŠVALDĪBAI, bet otrs LVM.
4. Nodošanas – pieņemšanas akts ir Vienošanās par valstij piederoša zemes gabala bezatlīdzības lietošanu neatņemama sastāvdaļa.

**Zemi pieņema:**

**PAŠVALDĪBA**

Reg. Nr. 90000052035

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

AS Swedbank

Konts: LV43HABA0551025783880

Kods HABALV22

Tālr.: 63629450, fakss 63622231,

e-pasts: info@ventsipilsnd.lv

**Zemi nodevā:**

**AS „Latvijas valsts meži”**

Reģ. Nr. 40003466281

Vainodes iela 1, Rīga, LV-1004

Tālr. 67602075, 67805015

faks 67805430

e-pasts: lvm@lvm.lv


www.lvm.lv

**Aivars Mucenieks**

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Una Liepiņa

Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamo īpašumu "Leitnanti" un "Lielirbes meži", kā arī piekļuvies iespēju (inženierbūvju) atrašanās vietas shēma



IEC	VMD	KV	Nog	Plat	C	G	ZKAT	AAT	B	A	Mezaudzes	H	D	G	Koku	B	Krjaja	Ped. centre	Ped. darsbs	Kadasters
22723	8643	702	4	4-0	2.19	0.00	0.00	Mezaudze	Dms	III	A	6M3B92 1P107 +M67	20	30	21	0	6	220	482	98660050023
22723	8643	702	4	5-0	1.53	0.00	0.00	Mezaudze	Dms	III	A	5B4M1P87 +M57 B857	21	28	21	0	5	215	329	98660050023
22723	8643	702	4	7-0	3.01	0.00	0.00	Mezaudze	Dms	II	A	6M2B2B8A7	19	24	26	0	8	231	695	98660050023
22723	8643	702	4	8-0	0.68	0.00	0.00	Mezaudze	Dms	II	A	7BA2M1B55	18	18	22	0	8	169	129	98660050023
22723	8643	702	4	9-0	0.59	0.00	0.00	Mezaudze	Dms	II	A	9M70 1B85 +M55 B855	22	29	26	0	8	275	162	98660050023
22723	8643	702	4	14-0	1.40	0.00	0.00	Mezaudze	Mr	III	A	10P44 +B44 M44	14	13	35	0	8	257	360	1983
22723	8643	702	4	15-0	0.47	0.00	0.00	Mezaudze	Dms	II	A	10P47	16	16	31	0	7	250	118	98660050023
22723	8643	702	4	16-0	0.48	0.00	0.00	Mezaudze	Dms	II	A	TM1B70 2P80 +M55 B855	20	30	25	0	7	250	120	98660050023
22723	8643	702	4	22-0	0.89	0.00	0.00	Mezaudze	Mr	III	A	9P1B105 +M6 Ba	23	29	22	0	6	232	102	98660050023
22723	8643	702	4	23-0	0.76	0.00	0.00	Mezaudze	Mr	III	A	10P105	20	25	31	0	8	295	263	98660050023
22723	8643	702	4	24-0	2.13	0.00	0.00	Mezaudze	Mr	IV	A	10P155	19	27	22	0	6	201	428	98660050023
22723	8643	702	4	27-0	1.19	0.00	0.00	Mezaudze	SI	IV	A	8P155 2P100 +P63	19	31	22	0	5	204	243	98660050023
22723	8643	702	4	28-0	1.41	0.00	0.00	Mezaudze	SI	IV	A	8P162 2P92	20	32	29	0	7	273	385	98660050023
22723	8643	702	4	29-0	0.20	0.00	0.00	Mezaudze	SI	IV	A	10P162	20	34	26	0	7	247	49	98660050023
22723	8643	702	4	38-0	3.23	0.00	0.00	Citas nemezza	Nav		A					0	0	0	0	
22723	8643	702	4	38-0	3.23	0.00	0.00	Citas nemezza	Nav		A					0	0	0	98660050023	

Nogabali apartaks



*Kundīna kga*



## LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAIS MINISTRĀJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-67013101 ♦ Fakss 371-67280882 ♦ E-pasts: [pasts@em.gov.lv](mailto:pasts@em.gov.lv)

Rīgā

## BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APIEČĪBA

izsniegtā

*individuālam komersantam*

**P.ALKŠŅA PROJEKTU GRUPA**

vienotais reģistrācijas numurs : 48502006801

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2008.gada 16.janvārī  
(lēmums Nr. 8178 ) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija  
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 5852-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : 16.janvāris

Atbildīgā amatpersona -  
Būvniecības departamenta direktora vietniece

S.Liepa



**IK "P.Alkšņa projektu grupa" apstiprina Pētera Alkšņa sertifikātu ceļu  
projektēšanā Nr. 3- 00838 par spēkā esošu.**

Personas pamatdati

Pēteris Alksnis pers.kods 260944-12853

Sertifikāta pamatati

Sertifikāta Nr. 3-00838

Sertifikāts piešķirts 20.01.2016.

Darbības sfēras/jomas

Sfēras Nr.	Sfēra/joma	Sfēras/jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
16-20-00085	Ceļu projektēšana	Beztermiņa	LBS BSSI	Aktīvs

Kontakti

E-pasts [pa.grupa@itk.lv](mailto:pa.grupa@itk.lv)  
Tālrunis 29425229

Dati pieejami [bis.gov.lv](http://bis.gov.lv)



*P. Alksnis*  
P. Alksnis

## PROFESSIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISE

### APDROŠINĀJUMA NĒMĒJS

Komersanta nosaukums IK "P.ALKŠŅA PROJEKTU GRUPA"  
Adrese Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

### APDROŠINĀTĀIS

Vārds, uzvārds Pēteris Alksnis  
Adrese Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

### LĪGUMA DARBĪBAS PERIODS

Retroaktivais datums: 27.06.2012

APDROŠINAŠANAS PRĒMIJA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

Kopējā apdrošināšanas priemīja

Summa vārdiem: Viens simts trīsdesmit trīs euro un 93 centi

Prēmija samaksai

Summa vārdiem: Viens simts trīsdesmit trīs euro un 93 centi

Maksājuma apmaksas termiņš 27.06.2017

Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta polisē norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums var nestāties spēkā vai tikt izbeigts atbilstoši likumam "Par apdrošināšanas līgumu"  
AAS BALTA rekvīzīti:

BALTA AAS, Vienības reg. Nr. 40003049409

Adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039

Banka: AS DNB banka SWIFT kods RIKOLV2X, konta Nr.LV93 RIKO 0002 0130 5136 2

AS SEB Banka SWIFT kods UNIALV2X, konta Nr.LV60 UNLA 0050 0023 0070 8

Nordea Bank AB (Latvija) filiāle SWIFT kods NDEALV2X, konta Nr.LV90 NDEA 0000 0848 4677 2

AS Swedbank SWIFT kods HABALV22, konta Nr.LV13 HABA 0551 0084 6119 0

AS Citadele banka SWIFT kods PABXLV22, konta Nr.LV03 PAXX 0000 2318 2101 5

VAS Latvijas Pasts SWIFT kods LPNSLV21, konta Nr.LV38 LPNS 0001 0018 5589 9

Lūdzu maksājumā norādīet polises numuru.

### LĪGUMA NOTEIKUMI

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 ir apdrošināšanas līguma neatzīmētā sastāvdokumenti.

### ARHITEKTU UN INŽENIERI

AAS "BALTA" Profesionālās civilīlēsiskās atbilstības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.02 un Pielekums "Arhitektu un inženieru profesionālās civilīlēsiskās atbilstības" Nr. 58.02.102 ir apdrošināšanas līguma neatzīmētā sastāvdokumenti.

	Gada limits	Limits vienam apdrošināšanas gadījumam	Pārīstiks vienam apdrošināšanas gadījumam
Kopējais limits	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR
Finansīšības (zaudējumi)	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR
Dzinībā un veselībā (zaudējumi)	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR
Izašums (zaudējumi)	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR

PRĒMIJA SAMAKSA:

133.93 EUR

Apdrošinātā uzņēmējdarbība:

Celtniecības inženieri

Lūdzu visu apdrošinājuma ūmējam adresētu korespondenci snitt uz pastā adresi:

Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801, E-pasts:

Apdrošinājuma īņemējs:

IK "P.ALKŠŅA PROJEKTU GRUPA", Mobilais tel.: 29425229

Komersanta nosaukums

48502006801

Vienības reģistrācijas Nr.

Paraksts

1.

lapa no 2

Apdrošināšanas polise sastādīta uz 2 lpp.

Paraksts

Apdrošināšanas polise sastādīta uz 2 lpp.

1.

lapa no 2

Polises Nr. Nosiēgšanas datums  
**612829756** 2017.gada 19.jūnijā

### Arhitekti un inženieri, Pieteikuma veidlapa

#### APDROŠINĀJUMA NĒMĒSIS

Komersanta nosaukums **IK "PALKSHA PROJEKTU GRUPA"**

Adresē

Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

#### LĪGUMA DARBĪBAS PERIODS

Retrauktūras datums:

Dibināšanas datums:

27.06.2012

14.03.2002

	Gada līmits	Līmits vienam apdrošināšanas gadījumam	Pārstrādāšanas vienam apdrošināšanas gadījumam
Kopējais līmits	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR
Finansētie (zaudējumi)	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR
Dzīvība un veselības (zaudējumi)	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR
pašums (zaudējumi)	14,250,00 EUR	14,250,00 EUR	150,00 EUR

Apdrošināšanas tehniskā:

Viena vai visu projektu polise:

#### 2. INFORMACIJA PAR UZŅĒMUMU

	Nākamgad (plāns)	Šogad (plāns)	Piegūstā gadsā
Projektēšanas darbu vērtība:	14,229,00	14,229,00	14,229,00
Algu fonds:			
Būvniecības darbu vērtība:			

Iedzīvotu sēdājumu mēs:

Būvinžnieki:

100

#### 3. APDROŠINĀTIE SPECIĀLISTI

Vārds, uzvārds	Personas kods	Izglītība	Speciālitāte	Licences Nr.	Licence derīga līdz	Sākšs
Pēters Alksnis	260944-12333	Augstākā	Cetniecebas īrāzējieni		20.01.2016	15

Vai pret kādu no darbiniekiem ir piemēroti disciplīnārsodi sakārā ar veikto profesionālo darbību?

Vai klienta darbībā ir atkārtoti kādi pārkāpumi vai prelikumi?

Vai speciālisti reguļuri apmeklē profesionālus kvalifikācijas ceļšanai paredzētos pasākumus?

#### 4. IERIEKŠĒJĀ APDROŠINĀŠANA / PRASĪBAS

Vai Jūs esat bijuši apdrošināti?

Vai jebkādā iestājumā apdrošināšanai ir tīcis noraidīts?

Vai iepriekšējai apdrošināšanai ir pieprasīta paaugstināša priņķīja?

Vai iepriekšējā iestājumā pārēķeļumā?

Vai apdrošinātājs ir iegūmu pārēķeļis / nevai atjaunojis?

Vai pret klientu šobrīd ir iesniegtas kādas izmaksu prasības? Vai iedāda iespēja ir izmēma vai parādīzama?

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Apdrošinātāja ģēmējs:

**IK "PALKSHA PROJEKTU GRUPA"**, Mobiliais tel.: 29425229

Komersanta nosaukums

48502006801

Vienības reģistrācijas Nr.



Parats

Apdrošinātāja pārstāvis:

AAS "BALTA" Saldus KAC, 63381168

Fācesēja struktūrvienība, Balviens

Valentina Jariševska, 28373161

Fācesēja vērtības uzņēmums Balviens



Parats

Prasības piešķums sāstādīts uz 1.lkp.

1. lapa no 1

Raunas iela 10/12, Riga, LV-1039, Tālr. 67082333, fakss 67082345  
balta@balta.lv www.balta.lv Vienotais reģ. Nr. 40003049409

**PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS  
POLISES — PIELIKUMS**

Apdrošināto personu saraksts

Nostāžanas datums  
**612829756** 2017.gada 19.jūnijā

**APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS**

Komersanta nosaukums **IĶ "P.ALKŠNA PROJEKTU GRUPA"**

Adrese **Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801**

**LIGUMĀ DARBĪBAS PERIODS**

**ARHITEKTLIUN INŽENIERI**

1. Apdrošinātājs:

Pēteris Alksnis

Personas kods: 260944-12853

Adrese: Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Telefons:

Speciālitāte: Celtniecības inženieri

INFORMĀCIJAS TĀLRUNIS 67522275 / NEGĀDĪJUMA PIETEIKŠANAI ZVĀNĀT 67533375

Apdrošināšanas aktiju sabiedrība **BALTA**

Polīzes Nr.

Nostāžanas datums

**612829756** 2017.gada 19.jūnijā

Apdrošinājuma ūmējs:

**IĶ "P.ALKŠNA PROJEKTU GRUPA"**, Mobilais tel.: 29425229

Komersanta nosaukums

**48502006801**

Vienotais reģistrācijas Nr.



Paraksts

Apdrošinātāja pārstāvās:

**AAS "BALTA" Saldus KAC**, 63881168

Fārmēja struktūrvienība, tālrunis

**Valentīna Januševska**, 28373161


Fārmēja vērds, izvērtēts, tālrunis



Paraksts

Polīzes piešķirkums sāsādīts uz 1 lpp.

1. lapa no 1




**PIEZĪMES:**

- UKS koordinātu sistēma.
- Laijus normālo augstumu sistēma LAS-2000.5.
- Uzmērāmā valsts 2017.gada 15.jūnijā
- Inženierītnikas komunikačijas daļēji apsekojas dabā un salīdzinātas ar Kalpoņša organizācijām.
- Uzmērāmās teritorijas platība 0.36 ha.
- Kadastra informācija atbilst VZD Kadastra kartei, kas saņemta 2017.gada 21.jūnijā datu failā 375555.edoc.
- Uzmērāmā izmantojis atlautspunkti
- GPS 1 x=391594.97 y=391622.974 H=3.181
- GPS 2 x=391663.335 y=391712.809 H=0.736
- Zemes vienību robezas ir ratielotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmiņšanas un vietējā ķeododziskā tīkla preciziālei un var neskrist ar situāciju plānā.

## PLĀNS SASKANOTS AR

**SASKANOTS**  
ar SIA "Lattelekom"  
Nr. 37-9-10/36/0473  
Mārtiņš Zole  
2017.26.06. paraksts

**Topogrāfiskais plāns  
saskanot**  
26.06.2017. reģistrācijas Nr.213  
ST Ekspluatācijas funkcija,  
Dienviņu ekspluatācijas daļas  
Talsu nodalas 1.iecirkņa meistars  
Māris Uplejs



Valdes pr.	A. Janbergs	27.06.2017.
Uzmērija	A. Janbergs	15.06.2017.
		Mērogs 1:500

Pastūtījums: Izeja uz pludmalei Leitmani,
Tārgales pagasts, Ventspils novads
1
Lapa
1



# Celu dată

## Skaidrojšais apraksts

Būvprojekts autoceļa pārbūvai VUGD glābšanas dienesta vajadzībām līdz pludmalei Jaunciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma. Projektējamais objekts atrodas kāpu aizsargjoslā a/s "Latvijas valsts meži" valdījumā esošos zemes gabalos "Lielirbes meži" ar kadastra Nr.98660050023 un "Leitnanti" ar kadastra Nr.98660050020 kā servitūta ceļš. Par pamatu projektēšanai izmantots SIA "AJ Mērmiecība" uzmērīts topogrāfiskais plāns.

Līdz projektējamam apgriešanās laukumam esošais ceļš ir smilšainā meža grunts iebraukts ceļš, kas atsevišķos posmos uzlabots ar dabīgo granti. Projektējamais apgriešanās laukums un ceļa posms pāri kāpu zonai līdz pludmalei ir bez seguma – īrdena kāpu smilts.

Pārbūvējamais ceļš projektēts kā A VI NP 3,5 kategorijas autoceļš ar klātnes platumu 3,5 m, posma garums ir 107 m. Trases sākumā paredzēts aplveida transportlīdzekļu apgriešanās laukums ar rādiusu 20 m (atbilstoši glābšanas dienesta transportlīdzekļa ar piekabi pagriezienu trajektorijai). Apgriešanās laukums izvietots nojauktās ēkas vietā, lai nebūtu jāizcērt koki kāpu zonā, tādēļ tas nav novietots simetriski pret ceļa asi. Apgriešanās laukumam un ceļa posmam līdz kāpām paredzēts noprofilēt un sablīvēt zemes klātni no esošā grunts. Nemot vērā grunts (kāpu smilts) īpašības, salīzturiņa slāņa izbūve nav nepieciešama. Šķērsojot kāpas zemes klātni izbūvē ierakumā, izstrādājot ar buldozeru. Ierakuma nogāzes izveido slīpumā 1:2, lai tas neaizbruktu ar īrdeno smiltri. Ierakumā izstrādāto smilti izmanto ceļa un apgriešanās laukuma profila veidošanai. Apgriešanās laukumam un ceļam līdz kāpām paredzēts izbūvēt nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/32 mm segu 20 cm biezumā, kas nodrošina netraucētu glābšanas dienesta transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 26 t iebraukšanu jebkuros laika apstākļos. Segas nestspējas palielināšanai, kā arī lai segas materiāls nesajauktos ar pamatnes smiltri, zem minerālmateriāla paredzēts ieklāt stipribas klasses 40/40 kN ģeorežģi. Trases posmā, kas atrodas vilņu iedarbības zonā, 20 m garumā paredzēts izbūvēt tipveida dzelzsbetona ceļa plātnu segumu uz 10 cm bieza minerālmateriāla maisījuma 0/32 mm, lai nodrošinātu ceļa segu pret noskalošanu vētras laikā. Pēdējās plātnes pie ūdens līnijas paredzēts nostiprināt grunti, izbūvējot pamatu no betona blokiem vai monolīta betona 1 m dziļumā. Plātnu seguma platumis ir 4m (2x2 m), Plātnes iebūvē ar divpusēju 2% šķērskritumu. Pārējā ceļa posmā ar nesaistīto segu ceļa sega

izbūvējama ar vienpusēju šķērskritumu 3%. Apgrīšanās laukums izbūvējams ar divpusēju šķērskritumu 2%. Ceļa un apgrīšanās laukuma uzbēruma nogāzes izveido ar slīpumu 1:2 un, vietās, kur to augstums pārsniedz segas kārtas biezumu, nostiprina ar minerālmateriāla maisijumu 0/32 mm 10 cm biezumā, izņemot plātnu segumu tiešas vilņu iedarbības zonā.

Ceļš paredzēts tikai speciālo dienestu transportam, jo pārējiem transportlīdzekļiem kāpu aizsargjoslā iebraukt aizliegts. Tādēļ ceļa posma sākumā aiz apgrīšanās vietas virzienā uz jūru jāuzstāda ceļa zīme Nr. 301 “Iebraukt aizliegts” ar papildzīmi “Kāpu zona”.

Visiem pielietojamiem būvmateriāliem jāatbilst un visi būvdarbi jāizpilda atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2017” prasībām.

#### Vides aizsardzības pasākumi

Būvprojekts izstrādāts tā, lai būvdarbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Būvuzņēmējam būvdarbu gaitā jāievēro visi spēkā esošie apkārtējās vides aizsardzības noteikumi. Izpildot būvdarbus, nedrīkst pielāut blakus darbu zonai esošās kāpu zonas meža un zemsedzes apauguma bojājumus. Visi darbi un būvtehnikas pārvietošanās atlauta tikai būvlaukuma robežās. Nedrīkst pieļaut materiālu krautņu izvietošanu un celtniecības mehānismu izbrauksanu ārpus attiecīgā būvlaukuma robežām, kā arī grunts un jūras ūdens piesārņošanu ar naftas produktiem un būvgrūžiem. Radušos būvgrūžu utilizāciju veikt atbilstoši likuma „Par atkritumu apsaimniekošanu” prasībām. Mehānismi un transportlīdzekļi jāapgādā ar naftas produktus uzsūcošiem paklājiem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Ugunsbīstamajā periodā būvlaukumā nedrīkst rīkoties ar atklātu ugumi.

  
Projekta vadītājs  
P. Alksnis



08.21.2017

36

08.21.2017



# Darba organizēšanas projekts

## 1. DARBU IZPILDES SECIĀBA

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, izstrādāt un saskaņot Darba veikšanas projektus (DVP) katrai konkrētam darbu veidam un posmam.

## 2. SAGATAVOŠANAS DARBI.

Ipašuma robežu un aizsardzības zonu noteikšana dabā. Izbūvējamo objektu nospraušana dabā veikt saskaņā ar projekta rasējumiem \*\*.dwg formātā atbilstošā mērogā un koordinātu sistēmā. Būvdarbu izpildes laikā būvlaukuma teritorija jānorobežo, lai nepieļautu nepiederōšu personu ieklūšanu būvlaukumā.

## 3. CEĻU DALĀS IZBŪVE

Rakšanas darbu laikā blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem līdz darbu vietai ir lielāks par 1,50 m, ja attālums ir mazāks, darbs jāveic ar roku darba rikiem. Vietā, kur ceļa trase šķērso kāpas, rakšanas darbi jāveic tikai ceļa trasei paredzētajā joslā, nebojājot blakus esošo kāpu apaugumu. Ierakuma izstrādi veic ar kāpurķēžu buldozeru, smilti pārvietojot uz apgrīšanās laukumu. Klātnes sablīvēšanas laikā nepārraukti jāveic laistīšana, lai panāktu nepieciešamo klātnes sablīvējumu. Pārvietojot gruntu, jāuzmanās, lai nebūtu tuvākos kokus.

Cela un apgrīšanās laukuma brauktuvī izbūvē pēc izbūves plāna rasējumiem. Izbūves darbi veicami pa posmiem – sākot no esošā ceļa, lai nodrošinātu materiālu pievedošo automašīnu kustību. Mašīnas drīkst pārvietotie tikai pa uz ģeorežģa uzbrētu minerālmateriāla kārtu. Nepieciešamības gadījumā satiksme jāregulē.

Brauktuves izbūves secība (analogiska visiem posmiem):

- zemes klātnes sablīvēšana un profilešana;
- ģeorežģa uzklāšana;
- minerālmateriālu maisījuma segas izbūve.

Dzelzsbetona plātnu segu vilņu darbības zonā montē darbu nobeigumā, kad celšanas mehānismi var pārvietoties pa izbūvēto segu. Montāžu veic plātnes ieklājot uz priekšu, celtīm atrodoties uz izbūvētās segas.

## 4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKA

Tā kā būvdarbu laikā objekts pārējai satiksmei slēgts, satiksmes organizācija nepieciešama tikai būvdarbu tehnoloģiskajam transportam, jo objekta pievedceļš piemērots tikai vienvirziena kustībai. Lai nekavētu darbu norisi, ieteicams piemērotās vietās ierīkot izmaiņšanās vietas, nepieciešamības gadījumā maiņvirziena kustības


nodrošinānai var organizēt satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā būvuzņēmējam pārvadājot kravas ir jāveic pievedceļa uzturēšana, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”, lai saglabātu un nepasliktinātu pievedceļa kopējo sākotnējo tehnisko stāvokli. Pirms darbu uzsākšanas par izmantojamajiem pievedceļiem jāvienojas ar Pasūtītāju, jāveic to sākotnējā stāvokļa fotokārtas. Būvdarbu zonā gan būvniecības laikā, gan pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms būves nodošanas ekspluatācijā jābūt uzstādītām ceļa zīmēm, Nr.302., kas atļauj kustību tikai autovadītājiem, kas iesaistīti būvdarbu veikšanā.

Būvdarbu veicējam, balstoties uz doto Darbu organizācijas plānu, pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu, paredzot optimālus būvniecības posmus atbilstoši gadalaikam un būvuzņēmēja tehniskajam iespējām.

## 5. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

Būvprojekts izstrādāts tā, lai būvdarbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz apķartējo vidi. Būvuzņēmējam būvdarbu gaitā jāievēro visi spēkā esošie apkārtējās vides aizsardzības noteikumi. Izpildot būvdarbus, nedrīkst pieļaut blakus darbu zonai esošas kāpu zonas meža un zemsedzes apauguma bojājumus. Visi darbi un būvtehnikas pārvietošanās atļauta tikai būvlaukuma robežās. Nedrīkst pieļaut materiālu krautņu izvietošanu un celtniecības mehānismu izbraukšanu ārpus attiecīgā būvlaukuma robežām, kā arī grunts un jūras ūdens piesārnošanu ar naftas produktiem un būvgrūziem. Būvniecības laikā radošos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaš tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likumam” nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atlaujas. Atzliegts sajaukt būvniecības darbu laikā radošos sadzīves un bīstamos atkritumus. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Būvgrūžu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgrūžus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Mehānismi un transportlīdzekļi jāapgādā ar naftas produktus uzstūcīšiem paklājiem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Ugunsbīstamajā periodā būvlaukumā nedrīkst rīkoties ar atklātu uguni.

Sastādīja:   
P. Alksnis



IK "P.Alkšņa projektu grupa" Reģ. nr. 48502005801 Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801			Pasūtītājs Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Projekta vadītājs <i>P. Alksnis</i>	P. Alksnis	Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vejadzībām Jaunciemā, Tārgales pagastā	
Projektēja <i>N. Gailīss</i>	N. Gailīss	Darba organizācijas plāns	Sta-dija
Datorgrafika <i>N. Gailīss</i>	N. Gailīss		Rasē-jums
Pārbaudīja <i>P. Alksnis</i>	P. Alksnis		Lapa
			Mar-ka

M 1:250

## Darbu daudzumu saraksts

**Objekta nosaukums: Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām  
Jaunciems, Tārgales pagastā**

**Objekta adrese: Jaunciems, Tārgales pagasts**

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<b>1</b>	<b>Sagatavošanas darbi</b>		
1,1	Trases digitālā nospraušana	m	107
<b>2</b>	<b>Zemes darbi</b>		
2,1	Ierakuma izbūve un liekās grunts izlīdzināšana uz vietas	m <sup>3</sup>	590
2,2	Uzbēruma izbūve no ierakumā iegūtās smilts	m <sup>3</sup>	40
<b>3</b>	<b>Seguma būvniecība(tips I)pk.0+24-pk.1+07</b>		
3,1	Minerālmateriāla 0/32s seguma būvniecība, h=20cm	m <sup>2</sup>	1490
3,2	Georežģa 40/40kN ieklāšana	m <sup>2</sup>	1590
3,3	Nogāžu nostiprināšana ar minerālmateriālu 0/32s h=10 cm	m <sup>2</sup>	64
<b>4</b>	<b>Seguma būvniecība(tips II)pk.0+06-pk.0+24</b>		
4,1	Saliekamo dzelzsbetona plātņu(6000x2000x140mm) izbūve,	gab.	6
4,2	Minerālmateriāla 0/32 pamatnes būvniecība, h=10cm	m <sup>3</sup>	7,50
<b>5</b>	<b>Seguma būvniecība(tips III)pk.0+00-pk.0+06</b>		
5,1	Saliekamo dzelzsbetona plātņu(6000x2000x140mm) izbūve	gab.	2
5,2	Saliekamo dzelzsbetona bloku pamatu izbūve, h=1,2 m	m <sup>3</sup>	9,6
5,3	Minerālmateriāla pamatnes izbūve no maisījuma 0/45, h=20cm, zem dzelzsbetona blokiem (pk 0+00-0+06)	m <sup>3</sup>	2
<b>6</b>	<b>Ceļa zīmes un papildzīmes uzstādīšana</b>	gab.	1
<b>7</b>	<b>Izpildmērķumu sagatavošana un reģistrēšana</b>	kompl.	1

Piezīmes:


1. Materiālu apjomī doti sablīvētā veidā.
2. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas būvdarbu laikā u.c. izmaksas, atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".

Sastādīja:

  
Nauris Gailišs

Pārbaudīja:

  
Pēteris Alksnis



Vieta skanojumiem

Galvenie projekta rādītāji:

Objekta adrese Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov.

Ceļa posma kopgarums 107m

Kopējais apbūves laukums 1586kv.m

Seguma platība cejam:

Minerālmateriāla segums 234kv.m

Betona segums 96kv.m

Lietus ūdens atvade atvērta veida

Apzalumošana-60kv.m

Seguma platība apgriešanās laukumam:

Minerālmateriāla segums 1256kv.m

Lietus ūdens atvade atvērta veida

Apzalumošana-60kv.m

Projektētie apzīmējumi:

- minerālmateriāla 0/32s segums
- betona plātnu segums
- brauktuvēs seguma ass augstuma atzīmes
- nogāzes apzalumošana

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,  
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs **Pēteris Alksnis**

(vārds, uzvārds)

**3-00383**

(sertifikāta nr.)

27. 11. 2012

(datums)


(paraksts)

**IK "P.Alksņa projektu grupa"**

Reģ. nr. 48502006801  
Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

Ventspils novada pašvaldība, Skolas  
iela 4, Ventspils, LV-3601

Projekta vadītājs			P.Alnksnis	Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām Jaunciemā, Tārgales pagastā			
Izstrādāja			N.Gailišs	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	Sta-dija	Rasē-juma Nr.	Lapa
Datorgrafika			N.Gailišs		TP	1	1
Pārbaudīja			P.Alnksnis		M: 1:500		



Vieta skanojumiem

Galvenie projekta rādītāji:

Objekta adrese Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov.  
Ceļa posma kopgarums 107m  
Kopējais apbūves laukums 1586kv.m  
Minerālmateriāla segums 1490kv.m  
Betona segums 96kv.m  
Lietus ūdens atvade atvērta veida

Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs M. LAKSBERGS

Valsts SIA  
“Zemkopības ministrijas  
reģistrētie ipašumi”  
Rietumes reģiona mellorācijas nodalas  
Tikhūs sektora vadītāja  
JOLANTA JAKUPĀNE

03.05.2018.



SASKANOTS  
03.05.2018  
20. g.  
PS-40197

Jānis Doniņš



**SASKANOTS**

A.SLANGENS  
Ventspils novada pašvaldība  
Kommunālās nodalas vadītājs

10.10.2018.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,  
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs **Pēteris Alksnis**

(vārds, uzvārds)

3-00383

(sertifikāta nr.)

27.11.2017.

(datums)

*Pēteris Alksnis*

(paraksts)

**IK "P.Alksna projektu grupa"**


Reģ. nr. 48502006801  
Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Projekta vadītājs	<i>P.Alksnis</i>	P.Alksnis	Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām Jaunciemā, Tārgales pagastā			
Izstrādāja	<i>N.Gailišs</i>	N.Gailišs	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	Sta-	Rasē-	Lapa
Datorgrafika	<i>N.Gailišs</i>	N.Gailišs		dija	juma Nr.	
Pārbaudīja	<i>P.Alksnis</i>	P.Alksnis		TP	1	1

M: 1:500

100



Projektētie apzīmējumi:

- [Minerālmateriāla 0/32s segums]
- [Betona plātņu segums]
- 10.00 [brauktuvēs seguma ass augstuma atzīmes]
- [nogāzes apzīmēšana]

**IK "P.Alksna projektu grupa"**

Reģ. nr. 48502006801  
Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

Pasūtītājs

Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Projekta vadītājs

P. Alksnis

Projektēja

N. Gailišs

Datorgrafika


P. Alksnis

Datorgrafika

Izbūves plāns

Sta-dija	Rasē-jums	Lapa	Mar-ka
TP	2	1	

Mērogs: 1:500



**IK "P.Alksnis projektu grupa"**  
Reģ. nr. 48502006801  
Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

Projekta vadītājs P. Alksnis  
Projektēja N. Gailišs  
Datorgrafika N. Gailišs  
Pārbaudīja P. Alksnis


Pasūtītājs Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

GARENPROFILS	Sta-	Rasē-	Lapa	Mar-
	dija	jums		
	TP	3	1	

### Seguma tips I

(uzbērumā)

3,5




Minerālmateriāla segums 0/32s, h=20cm  
Ekstrudēts ģeorežģis 40/40kN  
Esošā grunts

### Seguma tips I

(ierakumā)


3,5



Minerālmateriāla segums 0/32s, h=20cm  
Ekstrudēts ģeorežģis 40/40kN  
Esošā grunts

### Seguma tips II


4,00



Dzelzsbetona plātnes, h=18cm  
Minerālmateriāla pamatne 0/32, h=10cm  
Esošā grunts

### Seguma tips III

4,00



Dzelzsbetona plātnes, h=18cm  
Saliekami dzelzsbetona bloki, h=1m  
Minerālmateriāla pamatne 0/45, h=20cm  
Esošā grunts

### IK "P.Alkšņa projektu grupa"

Reģ. nr. 48502006801  
Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

Ventspils novada pašvaldība, Skolas  
iela 4, Ventspils, LV-3601  
Autocelē pārbūve līdz pludmalei glābšanas dienesta  
vajadzībām Jaunciemā, Tārgales pagastā

Projektēja		N.Gailišs	GRIEZUMI	Sta-dija	Rasē-jums	Lapa	Mar-ka
Datorgrafika		N.Gailišs		TP			
Pārbaudīja		P.Alksnis					Mērogs: 1:50