

## Būvprojekta ekspertīzes atzinums

BŪVPROJEKTS	
<b>Būvprojekts „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VENTSPILS NOVADA USMAS PAGASTA USMAS CIEMĀ”</b>	
Ventspils novads, Usmas pagasta Usmas ciems	
Atbildīgais projektētājs Māris Priedēns, pk. 270572-11643, LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50 – 657, izdots 2008. gada 15. maijā, derīguma termiņš 5 gadi	
Pasūtītājs	Ventspils novada pašvaldība reģ. Nr. 9000052035, Skolas iela 4, Ventspils, Latvija LV 3601
Būvprojekta vadītājs Māris Priedēns, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50 – 657, izdots 2008. gada 15. maijā, derīguma termiņš 5 gadi	
Būvprojekta daļas vadītājs:	
Māris Priedēns, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50 – 657, izdots 2008. gada 15. maijā, derīguma termiņš 5 gadi.	
Ekspertīzes vadītājs	
Ekspertīzes vadītājs	Juris Vītols, pk. 211056-10108
Būvprakses sertifikāts	LSGŪTIS sertifikāti Nr. 50 – 197 un 50 -858, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība, izdoti 2008.gada 16. oktobrī, derīguma termiņš 2013. gada 15. oktobris
<hr/>	
<b>Būvprojekta ekspertīzes</b>	
<b>ATZINUMS</b>	
Uz 3 lapām	
Līgums starp Ventspils novada pašvaldību un SIA „Inženiertehniskie projekti”	
Būvprojekta sastāvs:	

1. Vispārīgā daļa.
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli. Būvdarbu organizēšanas projekts.
3. Elektroapgādes ārējie tīkli.
4. Būvkonstrukcijas.
5. Būvdarbu izmaksas (tāme).

Ekspertīzei piestādīti sekojošas projekta sadaļas:

1. Vispārīgā daļa;
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli. Būvdarbu organizēšanas projekts.

**Ekspertīzes uzdevums** - izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Ekspertīzes papildu uzdevumi                      NAV

---

#### **Ekspertīzē iesaistīto ekspertu saraksts**

Eksperts Juris Vītols, pk. 211056-10108, LSGŪTIS sertifikāti Nr. 50 – 197 un 50 -858, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība, izdoti 2008.gada 16. oktobrī, derīguma termiņš 2013. gada 15. oktobris;

#### **Atzinuma teksts**

Apliecinu, ka būvprojekta risinājumi atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

#### **Atklātās neatbilstības**

(katras neatbilstības apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)

1. Projektam nepieciešami saskaņojumi ar ieinteresētajām institūcijām un privāto zemju īpašniekiem;
2. Projektā nav saprotama bioloģisko attīrīšanas ietaišu anoksās zonas darbība – kas tie ir par drupinātājiem tvertnes apakšā, kā tiek nodrošināta notekūdeņu neizgulsnēšanās. Tomēr tā ir iekārtu ražotāja atbildība, nodrošināt ietaišu darbību;
3. Rekomendējams piestādīt esošo attīrīšanas ietaišu plāns, lai parādītu apjomu demontāžai;
4. Lai gan Ventspils RVP pieprasa septisko dūņu pieņemšanu Usmas ciema attīrīšanas ietaisēs, tomēr sakarā ar mazo projektējamo ietaišu jaudu un septisko dūņu lielo piesārņojuma koncentrāciju – šīs dūņas rekomendējams tomēr vest uz Ugāli, jeb Ventspili;
5. Būvprojektam jāizstrādā būvkonstrukciju, elektroapgādes un ekonomikas sadaļas.
6. Projekta autoriem nodrošināt autoruzraudzību celtniecības laikā.

---

Pārējās piezīmes novērstas ekspertīzes gaitā

Veiktie aprēķini

Atbilst projekta apjomam

Apliecinu, ka nepastāv apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta īstenošanā.

2012. gada 03. maijā

Rīgā

Eksperts: J. Vītols

Paraksts:

