


STĀVA GRĪDU PLĀNS



I TELPU EKSPLIKACIJA. EDNICAS ZONA.

| Nr. Plānā | Telpas nosaukums | m² |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| 1 | Ēdamtelpa | 88,26 |
| 2 | Roku mazgātuve | 13,41 |
| 3 | WC | 3,74 |
| 4 | Garderobe | 16,09 |
| 5 | Vējtveris | 3,25 |
| 6 | Ēdamtelpas trauku mazgātuve | 7,40 |
| 7 | Ēdiena izdāles vieta - porcionēšana | 10,12 |
| 8 | Sakņu noliktava | 4,93 |
| 9 | Sakņu pirmsapstrādes cehs | 5,06 |
| 10 | Priekštelpa | 3,90 |
| 11 | Vadītāja kabinets | 4,25 |
| 12 | Personāla gērbtuve- 4 cilvēki | 7,19 |
| 13 | Duša | 2,84 |
| 14 | WC | 2,79 |
| 15 | Noliktava | 3,91 |
| 16 | Apkopes inventāra telpa | 2,16 |
| 17 | Noliktava | 4,20 |
| 18 | Virtuve-karstais aukstais cehs | 35,37 |
| 19 | Koridors | 15,47 |
| | Kopā | 234,34 |

II TELPU EKSPLIKĀCIJA. JAUNIEŠU CENTRS.

| Nr. Plānā | Telpas nosaukums | m ² |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| 20 | Nodarbību telpa-ar garderobes nišu | 31,16 |
| 21 | Vējtveris | 3,32 |
| 22 | WC | 2,93 |
| | Kopā | 37,41 |

III TELPU EKSPLIKĀCIJA. SAIETA NAMS.

| Nr. Plānā | Telpas nosaukums | m ² |
|-----------|--|----------------|
| 23 | Ieejas vestibils | 17,34 |
| 24 | WC | 4,46 |
| 25 | Garderobe | 5,06 |
| 26 | Apmeklētāju dušas telpa ar iespēju izmazgāt veļu | 3,91 |
| 27 | Tehniskā telpa | 2,88 |
| 28 | Zāle | 95,32 |
| 29 | Veranda | 17,15 |
| 30 | Apkopes inventāra telpa | 0,40 |
| | Kopā | 146,52 |

| | | |
|--|--------------|--------|
| | Pavisam kopā | 418,27 |
|--|--------------|--------|



PIEZĪMES.

1. MĒBEĻU IZVĒLI UN TONUS SASKAŅOT AR
PROJEKTA AUTORU AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĀ.
2. DETALIZĒTĀKU INDIVIDUĀLO MĒBEĻU ZĪMĒJUMUS
IZSTRĀDĀS IZGATAVOTĀJU FIRMA.

| Nr. p.k. | NOSAUKUMS | IZMĒRI | SKAITS | PIEZĪMES |
|----------|--|---|----------|---|
| | AKSESUĀRI | | | |
| 1. | PIESIENAS ŠKIDRO ZIEPJU TRAUKS | | 10 | |
| 2. | PIESIENAS WC PODA BIRSTE | | 4 | |
| 3. | PIESIENAS WC PAPIRA TURĒTĀJS | | 4 | |
| 4. | PAPĪRKURVIS AR VĀKU WC TĒLPĀS | | 4 | |
| 5. | PAPĪRKURVIS BEZ VĀKA | | 9 | |
| 6. | PAPĪRA DVIĒĻA TURĒTĀJS- PIE SIENAS | | 6 | |
| 7. | SPOGULIS | 400x700 | 6 | |
| | MĒBEĻU EKSPLIKĀCIJA | | | |
| 8. | BIROJA GALDS AR ATVILKTŅU BLOKU | 700x1400x760(H) | 1 | Bērza lamināts. A/S AJ Produkti vai analogs |
| 9. | DOKUMENTU SKAPIS AR DURVĪM | 900x310x1250(H) | 1 | Bērza lamināts. A/S AJ Produkti vai analogs |
| 10. | BIROJA KRĒSLS AR ROKU BALSTIEM | | 1 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 11. | GARDEROBES SKAPIS AR SOLU, 2 DURVJU | 600x830x2150(H) | 2 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 12. | KOKA SOLS AR ĀKIEM | 1000x400x1600(H) | 1 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 13. | KOKA SOLS AR DRĒBJU STATĪVU UN ĀKIEM - 4 GAB.(SKAT. POZ. Nr.28) | 600x400x430(H) | 1 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 14. | PIE SIENAS STIPRINĀMS APĢĒRBU STATĪVS AR 5 ĀKIEM | | 14 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 15. | PIE GRIESTIEM STIPRINĀMS APĢĒRBU STATĪVS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA. APDARĒ BRUSA 120x30,L=5400 AR 25 ĀKIEM NO KATRAS PUSES | 2500x100x1500 | 1 kompl. | Izmantot 10 gab. sienas apģērbu statīvu ar 5 metāla āķiem- Poz. Nr. 14 |
| 17. | GALDS AR SALOKAMĀM KĀJĀM | 1200x800x720(H) | 7 | A/S "AJ Produkti" vai analogs Toni saskaņot ar grāmatu skapiem, žurnālu galdīņu telpā Nr. 28,29. |
| 18. | TĀFELE EMALJĒTA AR ALUMĪNIJA RĀMI, AR MAGNĒTISKU FUNKCIJU | 2000x1200 | 1 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 19. | KONFERENČU TĀFELE AR METĀLA RĀMI,AR RITENIEM, EMALJĒTA, AR MAGNĒTISKU FUNKCIJU | 1530x1225 | 1 | A/S "AJ Produkti" vai analogs Tāfeles apakšā ir izvelkams projektora ekrāns 1300x1400 |
| 20. | KOMPLEKTS KRĀSAINS (1 GALDS(1200x800)+4 KRĒSLI) | | 3 | A/S "AJ Produkti" vai analogs Dižskabārdis + sarkana maliņa |
| 21. | KRĒSLI- KONFERENČU TĒLPĀM AR ATZVELTNĪ, POLSTERĒTS SĒDEKLIS, BEZ ROKU BALSTIEM | 475x475x760(H) | 40 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 22. | MĪKSTO MĒBEĻU GRUPA | Kopējais garums 10,0 m platums-800mm,H=850mm | 1 | Pēc individuāla pasūtījuma Audums- strijpains, linu toņi- beizīgi pelēki+ tumši brūnām. |
| 23. | ŽURNĀĻU GALDĪNŠ | Ø1000 H=600mm | 1 | Toņi vienādi ar lielās zāles galdū toni telpā Nr.28 |
| 24. | ZEMIE GRĀMATU SKAPJI A -AR STIKLA DURVĪM B -AR SLĒGTĀM DURVĪM | 450x900x740(H) | 2 2 | Krāsu tonis vienāds ar galdiem, žurnālu galdū telpā Nr.28,29. |
| 25. | SPOGULIS PIE SIENAS | 600x1600 | 1 | |
| 26. | APĢĒRBU STATĪVS LIDZ 40 APĢĒRBU PLECIEM | 1150x550x1800(H) | 2 | A/S "AJ Produkti" vai analogs |
| 27. | VELĀS MAŠĪNA (4 kg) | 600x600x870 | 1 | |
| 28. | APĢĒRBU SIENAS STATĪVS NO METĀLA AR 4 ĀKIEM | 360x60x52 | 1 | |

| Nr. p.k. | NOSAUKUMS | IZMĒRI | GAB. | PIEZĪMES |
|----------|--|------------------------------------|---------|---|
| 29. | SKAPIS LĪDZ GRIESTIEM AR 2 SEGTĀM DURVĪM | 600x1200x2950(H) līdz griestiem | 1 | Individuāls risinājums, lamināts- kā mēbeles telpā Nr. 20 |
| 30. | GRĀMATU SKAPIS- DIVDURVJU, AR AUGŠĒJO DAĻU- STIKLA DURVĪM, APAKŠĒJĀ DAĻA- 740mm SLĒGTĀS DURVIS | 450x900x1450 | 2 | Lamināta tonis telpā Nr 20 visām mēbelēm vienāds |
| 31. | ZEMĀIS GRĀMATU SKAPIS H=740mm AR 1 VAĻĒJU 320mm PLATU PLAUKTU UN 2 ATVILKTNĒM | 450x450x740(H) | 2 | Lamināta tonis telpā Nr.20 visām mēbelēm vienāds |
| 33. | ROMIEŠU ŽALŪZIJAS NO NECAURREDZAMA PLĀNA AUDUMA | 2000x2100(H) | 8 | Toni precizēt pirms pasūtīšanas |
| 33. | ROMIEŠU ŽALŪZIJAS NO NECAURREDZAMA PLĀNA AUDUMA | 1000x2100(H) | 4 | Toni precizēt pirms pasūtīšanas |
| 34. | ĒDIENA IZDALES VIETA. LAMINĀTA VIRSMAS 2 TOŅOS- (BALINĀTS OZOLS;PELĒKBRŪNS OZOLS) Piesienas skapīši ar paceļamām durtijām. | 1800x2500 | 1.komp. | Individuāls risinājums |
| 35. | IEBŪVĒJAMĀIS SKAPIS NIŠĀ, 2 DURVIS SLĒGTAS TELPAS AUGSTUMĀ | 1050x400x2700(H) | 1 | Lamināts |

Poz. Nr. 1

**Poz. Nr. 3**

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------|--------|-------------|
| Pasūtītājs | Ventspils novada pašvaldība | | | Projekta nosaukums | Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija | | | | |
| Pasūtītāja Nr. | P/01-12 | | | | Lapas nosaukums | Skolas iela 8, Ventavas ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads | | | |
| Proj.d.vad. | L.Pomere | | 18.04.2012 | MĒBEĻU UN IEKĀRTU IZVIETOJUMS | | Lapa | Lapas | Mērogs | Invent. Nr. |
| Izpildītājs | I.Mašale | | 18.04.2012 | | | | | | |
| | | | | Stadija | | | | | |
| | | | | T.P. | IE-1 | 1 | 1:100 | | |

Būvkom. reģ. Nr.: 0665-R

ĀBOLTIŅA BŪVUZŅĒMUMS

