



LAIVU PIEVEŠANAS VIETAS PLĀNS
M 1:50



GRIEZUMS 2-2
M 1:50




- PIEZĪMES:**
1. Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par apjomu aprēķina atbilstību grafiskās daļas rasējumiem.
 2. Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti.
 3. Vispārīgos rādītājus skatīties lapā BK-1;
 4. Būvkonstrukcijas daļas rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projekta arhitektūras daļas rasējumiem;
 5. Visi izmēri doti milimetros;
 6. Stiegrbetona platne - betona klase C30/37, 3,5 m³,
 7. Pēc stiegrbetona konstrukciju montāžas montāžas cilpas izgriezt un aizpildīt ar betonu.
 8. Dzelsbetona plātnes iespējams pasūtīt pie SIA "Ramkons" vai pie cita ražotāja;
 9. Plātnes paredzētas rūpnieciski ražotas un gatavā veidā, tās nogādāt objektā;
 - 10.Rekomendācijai, pirmās trīs dzelsbetona plātnes iespējams izvietot perpendikulāri upei, spraugas aizpildot ar rupjām šķembām;

Stiegrbetona plātne, h=200mm
Frakcionētas šķembas fr. 16/40, h=20 cm
Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 40/40kN
Sablīvēta un profilēta esošā virsma


LAIVU PIEVEŠANAS VIETAS MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARĶĒJUMS		PASKAIDROJUMS		AUGSTUMS, mm	PLATUMS, mm	GARUMS, mm	SKAITS, gb.		
BP-1		STIEGRBETONA PLĀTNE, C30/37		200	1250	4000	22		
SS-1		SIGNĀLSTABIŅŠ		1650	90	80	2		
Stiegrbetona plātņu stiegrojuma specifikācija									
Elements		Poz.	Diam. Ø (mm)	Laukums (m2)	Skaitis (gab.)		Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Kopējā masa (kg)
Nosauk.	Skaitis				Elementā	Kopā			
BP-1	22	1	8; 100x100	4.69	2	44	-	1650.88	1650.88
Montāžas cilpu stiegrojuma specifikācija									
Elementa		Poz.	Diam. Ø (mm)	Garums (m)	Skaitis (gab.)		Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Kopējā masa (kg)
Nosauk.	Skaitis				Elementā	Kopā			
BP-1 Montāžas cilpa	22	2	12	1.48	6	132	195.36	173.87	173.87
"U" stiegru specifikācija									
Elementa		Poz.	Diam. Ø (mm)	Garums (m)	Skaitis (gab.)		Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Kopējā masa (kg)
Nosauk.	Skaitis				Elementā	Kopā			
BP-1 "U" stiegras	22	3	8	0.5	106	2332	1166	466.40	466.40


MONTĀŽAS CILPU IZVIETOJUMA SHĒMA
M 1:50




MONTĀŽAS CILPA
M 1:50



ŠĶĒLUMS 4-4
M 1:50



ŠĶĒLUMS 3-3
M 1:50



ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: ADS ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA STUDIJA		LAPAS NOSAUKUMS: LAIVU PIEVEŠANAS VIETAS PLĀNS; GRIEZUMS 2-2 ŠĶĒLUMS 3-3	
REG. NR. 40203109734, BŪVKOM. REG. NR.14249 MŪKULAS IELA 29B, RĪGA, TĀLR. +371 28391560, E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV		BŪVPR.DĀL.VAD.: A.DREIMANE-OZOLZĪLE	
VISA ŠAJĀ LAPĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA ATKĀRTOTIVAI CITIEM MĒRĒJIEM IZMANTOJAMA TIKAI AR AUTORA RAKSTISKU ATĻAUJU		UZŅ. VALDĒS LOCEKLE: S.PŪLIŅA	
PASŪTĪTĀJS: VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA REG. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TĀLR. 63629451		IZSTRĀDĀTĀJS: E.IVANOVS	
OBJEKTS: PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVĒ		PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA NR.: BP/15/18/ADS	MĒROGS: 1:50/A3
ADRESE: VĀRVE, VĀRVES PAG., VENTSPILS NOV.		STADIJA: BP	DATUMS: 09.07.2018
KADASTRA NR.: 9884 007 0125		LAPAS NR.: BK-4	IZMAINU RAS. NR.:
		APDROŠINĀŠANAS NR.: 610042067	