

26.02.2013.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

***Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Tērces”, „Akmentiņi”, „Liepzari”, „Arāji”
teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projekta izstrādei Ziru pagastā,
Ventspils novadā.***

Būvniecības veids	Rekonstrukcija
Būvprojektēšanas nosacījumi	Projektu izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības un PAU prasības.
Būvprojektēšanas stadija	Tehniskais projekts.
Projektēšanas risinājumu variantu skaits	Viens.
Būvniecības kārtā	Divas
Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamo materiālu apjoms	Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Priekšlikumi darba stadijā saskaņojami ar Ventspils novada pašvaldības būvvaldi.
Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits	4 eksemplāri ar oriģinālo saskaņojumu (no tiem 1 eksemplārs iesiets, cauršūts cietos vākos), elektroniski (diskā) dwg formātā 2 eksemplāros.
Uzdevuma tehniskais apraksts	Projektam pievienot apjomus un kontroltāmes.
Darbu robežas	Ielu un ceļu sarkanās robežas
Elektroapgāde	Saskaņā ar a/s "Sadales tīkls" TN prasībām
Apgaismojums	Paredzēt teritorijas apgaismojumu (kabeļu trasi un apgaismojumu ar LED lampām uz cinkotiem metāla balstiem ar betona pamatni 6 m gariem) – pirmajā kārtā
Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēma	Virszemes ūdeņu novadīšanu atrisināt ar vertikālo plānojumu.
Seguma materiāls	Betona bruģakmens ar slodzes klasi IV (laukums pie „Akmentiņi” mājas gala) un VI klasi (piebrauktuves pie dzīvojamām mājām un stāvlaukumi) – pirmajā kārtā
Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana	Paredzēt zaļumzonas atjaunošanu. Saglabājami esošie koki un apstādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. Pie māju ieejām paredzēt soliņus un atkritumu urnas – pirmajā kārtā. Paredzēt bērnu rotaļu laukumu (šūpoles, slidkalniņš, smilšu kastes, esošās veļas žāvētavas rekonstrukcija un jaunas projektēšana, tās novietojumu saskaņot ar Ziru pagasta pārvaldi – otrajā kārtā.
Automašīnu stāvvietas	Paredzēt automašīnu stāvlaukumus pie dzīvojamām mājām.
Sadzīves atkritumu konteineru laukumi	Paredzēt divus iežogotus sadzīves atkritumu konteineru laukumus ar cieto segumu (betona bruģis) – pirmajā kārtā.
Demontāžas darbi	Bijušās katlu mājas ēkas demontāža un teritorijas rekultivācija – otrā kārtā.

Komunālās nodaļas vadītājs

26.02.2013.



I. Bērtulsons