UZMANĪBU!
Pirms BŪVDARBU uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietas. Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

ĢELU SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	SKICE	Apjoms
1	(BETONS) apzīmējums plānā:	1. Šķiedrbetona slānis_150mm * betona klase C30/37, XF3; * polimēra fibras PPE30 (dozācijas apjoms - 3kg/m³); 2. Polietilēna plēve_0.2mm 3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums, frakcija 5/45, 200 mm, Ev2=80 MN/m² 4. Uzbērta salizturīgā kārta (min 400mm), Ev2=25 MN/m² 5. Esoša neuzirdināta grunts	1191 m²

GALVENO NOJAUCAMO ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA - ĒKA NR. 98440100060018

NR.	NOSAUKUMS	APJOMS
1	LENTVEIDA UN STABVEIDA PAMATI - BETONS	24 m³
2	ĶIEGEĻI	48 m³
3	BETONA PĀRSEGUMA PLĀTNES	240 m²
4	DZELZSBETONA KOLONNAS	6 gab.
5	BETONA SEGUMS	80 m²

!!!DEMONTĒJAMO ELEMENTU APJOMUS PECIZĒT UZ VIETAS OBJEKTĀ!!!

PROJEKTĒTO ĒKU UN BŪVJU TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

BŪVES NOSAUKUMS	APZĪM. PLĀNĀ

1 LIELLOPU FERMA

APBŪVES LAUKUMS PIRMS PĀRBŪVES	7366.0m²
APBŪVES LAUKUMS PĒC PĀRBŪVES	11333.7m²
KOPĒJĀ PLATĪBA PIRMS PĀRBŪVES	7375.9m²
KOPĒJĀ PLATĪBA PĒC PĀRBŪVES	11319.7m²
BŪVTILPUMS PIRMS PĀRBŪVES	41014m³
BŪVTILPUMS PĒC PĀRBŪVES	70464m³
STĀVU SKAITS	2
UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE	U1b
ĒKAS IZMANTOŠANAS VEIDS	Vla
BŪVES GALVENAIS LIETOŠANAS VEIDS (CC)	12710105
ĒKAS GRUPA	2.

2 ŠĶIDRMĒSLU KRĀTUVE

APBŪVES LAUKUMS	1231.6m²
DARBA TILPUMS	7048m³
BŪVES KLASIFIKĀCIJA (CC)	24200201
BŪVES GRUPA	2

3 LAUKUMS AR CIETO SEGUMU

APBŪVES LAUKUMS	1191m²
BŪVES GALVENAIS LIETOŠANAS VEIDS (CC)	21120101
INŽENIERBŪVES GRUPA	1.

OBJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI - I KĀRTA

Kad.Nr. 98440100060 - "Virpes Ozoli"

Nr.	NOSAUKUMS	APJOMS	MĒRVIE NĪBA	%	PIEZĪMES
	ZEMES GABALA KOPĒJĀ PLATĪBA	17.3	ha	100	-
	PROJEKTĒTAIS APBŪVES LAUKUMS	5199.3	m²		Fermas piebūve un šķidrmēslu krātuve
	ESOŠAIS APBŪVES LAUKUMS	22301.1	m²		Ēkas 001, 002, 003, 005, 006, 006, 007, 008, 016, 017, 019, 021, 023, 024 (pēc kadastra)
	PROJEKTĒTĀ KOPĒJĀ STĀVU PLATĪBA	3943.8			Fermas piebūve
	ESOŠĀ KOPĒJĀ STĀVU PLATĪBA	9725.000			Ēkas 001, 002, 003, 005, 006, 017 (pēc kadastra)
	LABIEKĀRTOJAMĀ PLATĪBA	1191	m²		-
	t.sk. projektētā automašīnu stāvlaukuma platība	0	m²		
	t.sk. projektēto piebraucamo ceļu un laukumu platība	1191	m²		-
	t.sk. atjaunojamo ceļu un laukumu platība	0	m²		
	t.sk. celiņu platība	0	m²		
	t.sk. zāliens un dekoratīvie stādījumi	0	m²		
	ESOŠIE CEĻI UN LAUKUMI	4834.5	m²		Skaitīti tikai kadastrā uzrādītie cietā seguma laukumi
	BRĪVĀ ZAĻĀ TERITORIJA	139474.1	m²		
	APBŪVES BLĪVUMS			15.90	
	APBŪVES INTENSITĀTE			7.90	
	BRĪVĀS ZAĻĀS TERITORIJAS RĀDĪTĀJS			80.62	

APZĪMĒJUMI	SKAIDROJUMS
	Esošie ceļi un laukumi
MN	Esošās ēkas
	Ieejas ēkās
	Demontējami, pārvietojami apjomi
	Projektētie ceļu segumi (skatīt "Ceļu segumu specifikāciju")
	Projektēto ceļu un laukumu krituma virziens
U1 W11	Projektējamā ūdensapgāde (precizējama BP stadijā)
U1 W11	Projektējamā elektroapgāde (precizējama BP stadijā)
	No drenu sistēmas atvienota drena
	Aiztamponējamās drenu zaru vietas - skatīt piezīmi Nr. 12 un 13
	Aizsargjosla gar pazemes elektrokabeli

PIEZĪMES:
1. Būvdarbu veicējam, pirms jebkuru darbu uzsākšanas, jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstību vai pretrunu gadījumā griezties pie projektētāja neskaidrību novēršanai.
2. Raksturlīje izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā. Šaubu gadījumā griezties pie projektētāja.
3. Jebkuras projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņot ar projektētāju.
4. Pieņemts, ka projektu realizēs kvalificēti un pieredzējuši būvniecības speciālisti un amatnieki. Projekta daļā doti galvenie konstrukciju izvietojuma principi un risinājumi. Detalizāciju veic un darbu veikšanas metodes izvēlas būvētājs, saskaņojot ar autoruzraugu. Darbu gaitā konstatējot, ka projektā piedāvātais risinājums atšķiras no situācijas būvlaukumā, var būt nedroša vai nav realizējams, darbi apturami un izsaucams autoruzraugs risinājuma precizēšanai.
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie būvmateriāli.
6. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros (m).
7. Visas augstumu atzīmes precizēt būvniecības gaitā!
8. Visus izmērus un mērķēdes pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt, šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
9. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietas. Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.
10. Visā būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes inženierkomunikāciju un gaisa vadu līniju aizsardzības prasības.
11. Veicot rakšanas darbus ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
12. Drenu zari atrodas zem izbūvējamā objekta būvēm, tāpēc nepieciešama drenu zaru demontēšana un drenāžas sistēmu saskārtošana!
13. Ja būvniecības laikā tiek atrakts un bojāts drenāžas vads, bojāto drenāžas cauruļes posmu izbūvēt jaunu un atradīt drenāžas sistēmas vaidītājam.
14. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojamas ar izgatavotāju norādījumiem un standartshēmām autoruzraudzības kārtībā.
15. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietotas būvē.
16. Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
17. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai.

KOREKTAI RASĒJUMA LASĪŠANAI, RASĒJUMAM VEIKT TIKAI KRĀSAINAS KOPIJAS !!!
VISIEM FOTOATTĒLIEM IR ILUSTRATĪVI INFORMATĪVA NOZĪME!

	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. vadītājs:			
Daļas vadītājs:	Mārtiņš Fīlkins		14/10/2022
Izstrādājis:			

BŪVNIECĪBAS EIROSISTĀTUS: SIA "JĀŅĻEJAS", reģ.Nr. 41201005967
BŪVNIECĪBAS LIETAS NOSAUKUMS: Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana
BŪVOBJEKTA ADRESE: "Virpes Cerā", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612
RASĒJUMA NOSAUKUMS: GENERĀLPLĀNS

VADALA
Reģ. Nr. LV 40003837291, @vadalamarts.reg, Nr. 12545
P. Dzirava Kalpaka 16-205, Jelgava, LV-3001
Kontaktinformācija mob. +371 29281888, e-pasts: filipa@inbox.lv

MARKA	GP	sert. Nr. 3-01595	
LAPA	GP-1	REVĪZIJA	1
MĒROGS:	1:500		